

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ООО "Строитель"

Б. М. Шиков

2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор НО "Адыгейский Республиканский фонд
капитального ремонта общего имущества в МКД"

Р. М. П. Шигонов

2015 г.



Многоквартирный дом № 125 по ул. Гагарина пгт. Яблоновский РА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт существующей кровли МКД

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году

Сметная стоимость 1545.043 тыс. руб.

Средства на оплату труда 328.118 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2009.84 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Капитальный ремонт кровли												
1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли)	6.524 (40*7*2)+(13.2*7)/100	63.46 62.85	0.61		414.01	410.03	3.98		10.12	66.02
2	ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше (100 м2 сменяемой обрешетки)	6.524 (40*7*2)+(13.2*7)/100	2280.56 518.44	48.91	1713.21	14878.37	3382.3	319.09	11176.98	81.26	530.14
3	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса контр обрешетка (1 м3 древесины в конструкции)	0.8	2347.39 151.43	36.7	2159.26	1877.91	121.14	29.36	1727.41	22.5	18
Огнезащитная обработка												
4	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли (100 м2 обрабатываемой поверхности)	6.524 (40*7*2)+(13.2*7)/100	420.57 305.27	97.73	17.57	2743.8	1991.58	637.59	114.63	41.42	270.22
Уд	1 113-0510	Состав огнезащитный «АТТИК» пропиточный. (кг)	65 424.1	14.5		14.5	6149.45			6149.45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Прайс Феникс	Огнезащитный состав "Вупротек 2" для древесины Цена 65/1,18/5,33=10,33 (кг)	130,48 552 4*0,2	10 16		10 16	1325,68			1325,68		
6	ТЕРp58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (100 окон)	0,02 2/100	1984 19 1973 33	10,86		39,68	39,47	0 21		309,3	6,19
7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно)	2	489 23 45 35	25,57 1,14	4 18 31	978 46	90 7	5 11 4 2,28	836 62	6 63	13 26
8	ТССЦ-203-0253	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,5-0,7 м2 (м2)	1,2 0,6*2	195 4		195 4	234 48			234,48		
9	ТССЦ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт.)	2	20 55		20 55	4 11			4 11		
10	ТССЦ-101-0960	Задвижка накладная (шт.)	2	10 93		10 93	21 86			21,86		
11	ТССЦ-101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм (компл.)	2	5 37		5 37	10 74			10,74		
12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (100 м2 кровли)	0,216 10 8*2/100	1050 2 285 72	138,78 8,21	625 7	226 84	61 72	29,98 1,77	135 14	41 23	8 91
Уд	1 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей». (м2)	128 27,65	57 77		57 77	1597,34			1597,34		
13	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0,5 мм (м2)	23,76 10 8*2*1,1	64,42		64 42	1530 62			1530,62		
14	Прайс лист	Планка примыкания (м)	40 20*2	32 84		32 84	1313 6			1313,6		
15	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки Ютафол (без стекловолоконных материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции)	6,524 ((40*7*2)+(13 2*7))/100	528 51 100 81	23,9	503 8	4100 4	657 68	155 92	3286,8	14,36	93 68
Уд	1 113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая. (м2)	115 750,3	5 26		5 26	3946 58			3946,58		
16	ТССЦ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2)	717,64 ((40*7*2)+(13 2*7))*1,1	8 6		8 6	6171 7			6171,7		
17	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (100 м2 кровли)	6,524 ((40*7*2)+(13 2*7))/100	1050,2 285 72	138,78 8,21	625 7	6851 5	1864 04	905,4 53,56	4082,06	41 23	268 98
Уд	1 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей». (м2)	128 835,1	57 77		57 77	48243,73			48243,73		
18	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0,5 мм (м2)	717,64 ((40*7*2)+(13 2*7))*1,1	64 42		64 42	46230 37			46230,37		
19	Прайс лист "Кровельный центр"	Конек Полиэстер 0,45 мм длина 2 м (м)	71,6 34*(9 4*4)	40,89		40 89	2927,72			2927,72		
20	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (снегозадержатель) (100 м плинтуса)	1,14 57*2/100	12 82 95 36	17,71	8 75	138 87	108 71	20 19	9 97	12 8	14 59
Уд	1 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм. (м)	0,004 0,0046	6742 7		6742 7	31 02			31,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Прайс лист ООО "Кровельный центр"	Снегозадержатель большой длина 2 м (шт.)	57	85.53		85.53	4875.21			4875.21		
22	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов, подвесных (100 м желобов)	1.204 47.13.21.2100	280.03 214.84	28.14 1.66	37.05	337.16	258.67	33.88 2.00	44.61	31.41	37.82
Уд	1 101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2.825 кг. (м)	0.169 0.2035	8075.81		8075.81	1643.43			1643.43		
Уд	2 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм. (м)	0.452 0.5442	8557.72		8557.72	4657.11			4657.11		
23	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм (шт.)	40 120.4	129.1		129.1	5164			5164		
24	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм (шт.)	146	22.98		22.98	3355.08			3355.08		
25	ТССЦ-301-5832	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм (шт.)	4	130.18		130.18	520.72			520.72		
26	ТЕРр58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м)	0.54 54.100	266.51 251.71	12.43	2.37	143.92	135.92	6.71	1.29	36.8	19.87
Уд	1 201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140. (м)	114.5 61.83	46.31		46.31	2863.35			2863.35		
27	ТССЦ-301-5835	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм (шт.)	18 54.3	147.69		147.69	2658.42			2658.42		
28	ТССЦ-301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм (шт.)	32	19.7		19.7	630.4			630.4		
29	ТССЦ-301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм (шт.)	8	40.47		40.47	323.76			323.76		
30	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм (шт.)	8	15.31		15.31	122.48			122.48		
31	ТСЭМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (устройство желобов и водосточной системы) (маш.-ч)	42.52	81.31	81.31 7.73		3457.3		3457.3 328.68			
32	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак)	6	340.33 13.2	0.96	326.17	2041.98	79.2	5.76	1957.02	1.93	11.58
33	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак)	24	171.16 8.63	0.96	163.57	4107.84	159.12	23.04	3925.68	0.97	23.28
34	ТЕР12-01-022-01	Устройство деревянной обрешетки из профнастила (вентканалы) (100 м2 обрешетки)	0.96 96/100	7081.75 560.44	114.21 3.01	6407.1	6798.48	538.02	109.64 2.89	6150.82	74.23	71.26
Уд	1 101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН. (м2)	116 111.4	13.11		13.11	1460.45			1460.45		
35	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности Обшивка вентканалов (100 м2 кровли)	0.6166 61.66/100	1050.2 285.72	138.78 8.21	625.7	647.55	176.18	85.57 5.06	385.8	41.23	25.42
Уд	1 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей». (м2)	128 78.92	57.77		57.77	4559.21			4559.21		
36	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0.5 мм (м2)	67.826 61.66/100	64.42		64.42	4369.35			4369.35		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР10-01-008-05	Устройство карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)	0,48 120*0,4/100	6526,43 978,12	89,24	5459,07	3132,69	469,5	42,84	2620,35	143	58,64
38	ТЕР10-01-022-06	Обшивка карнизов профнастилом С - 8 по дереву (100 м2 потолка)	0,48 120*0,4/100	198,93 63,1	10,5	25,32	95,49	78,29	5,04	12,16	24,9	11,95
Уд	1 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм. (т)	0,42 0,2016	8869,84		8869,84	1788,16			1788,16		
39	Прайс лист	Уголок 50х50 полиэстер (м)	120,4 47*132/12	36,43		36,43	4386,17			4386,17		
40	Прайс-лист	Профнастил С - 8 (м2)	52,8 48*1,1	55,82		55,82	2947,3			2947,3		
41	Прайс-лист	Планка примыкания на вентиляцию 60, 7 мм (м)	89	32,84		32,84	2922,76			2922,76		
42	ТСЭМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (устройство карнизов) (маш.-ч)	13,5	81,3	81,3 7,73		1097,69		1097,69 104,36			
43	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление конструкций ограждения кровли вручную (мелких деталей) (1 т конструкций)	0,3037 303,7/1000	3010,48 981,5	1805,63 11,38	223,35	914,28	298,08	548,37 3,46	67,83	130	39,48
Уд	1 040504	Аппарат для газовой сварки и резки. (маш.час)	0,9 0,27	1,2	1,2		0,32		0,32			
Уд	2 101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп. нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм. (т)	1,06 0,3219	5320,74		5320,74	1712,75			1712,75		
44	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм. (т)	0,303696 114*3*0,888/1000	5169,78		5169,78	1570,04			1570,04		
45	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения)	1,14	125,54 47,42	59,36 3,0	18,76	143,12	54,06	67,67 3,43	21,39	6,67	7,6
Уд	1 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке. (т)	0,3 0,342	9389,64		9389,64	3211,26			3211,26		
46	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,128866 114*3*3,14*0,012/100	226,09 45,4	6,74 0,08	173,95	29,14	5,85	0,87 0,01	22,42	5,3	0,68
47	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,128866 114*3*3,14*0,012/100	301,93 20,97	8,85 0,08	272,11	38,9	2,7	1,14 0,01	35,07	2,88	0,37
48	ТССЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	15,97	46,76			746,76					
49	ТССЦпр03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км класс груза (1 т груза)	15,97	8,66	8,66		138,3		138,3			
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли							1408494,18					2009,84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г							149774.0*	10982.96	7776.68 507.5*	130267.6*		1607.94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1024830.32	251033.66	66999.45 77084.10	706050.45		2009.84
В том числе, справочно:												
МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 7-11, 37-38, 40-41, 4, 15, 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45-47)							1537.48	991.27	546.21 17.75			139.75
МДС35 пр.1 т.3 п.7 _Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 6, 26, 3, 7-11, 37-38, 40-41, 4, 15, 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45, 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44, 46-47, 49, 43)							3044.59	1796.13	1248.44 78.79			262.15
Индекс изменения сметной стоимости строительства в текущие цены 2 квартал 2015 года Республика Адыгея (многоквартирные жилые дома кирпичные) (ТЕР- 2001) ОЗП=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=127,61; МАТ=5,42; ТЗ=18,23; ТЗМ=127,61 (Поз. 1-2, 6, 26, 5, 21, 27, 3, 7-11, 37-38, 40-41, 4, 15, 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45, 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44, 46-47, 49, 43)							870474.24	237263.3	57428.10 76480.04	575782.84		
накладные расходы							240198.14					
В том числе, справочно:												
66%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 6756,95) (Поз. 43)							3206.89					
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 83181,3) (Поз. 1-2, 6, 26)							55163.34					
90%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 66038,72) (Поз. 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44, 46-47)							42739.6					
100%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 63871,54) (Поз. 4, 15)							45930.02					
118%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 18732,6) (Поз. 3, 7-11, 37-38, 40-41)							15895.32					
120%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 89536,65) (Поз. 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45)							77262.97					
Сметная прибыль							143465.72					
В том числе, справочно:												
63%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 18732,6) (Поз. 3, 7-11, 37-38, 40-41)							7222.54					
65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 89536,65) (Поз. 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45)							35617.68					
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 83181,3) (Поз. 1-2, 6, 26)							38928.85					
70%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 64081,37) (Поз. 4, 15, 46-47)							27452.46					
85%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 65828,89) (Поз. 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44)							34244.19					
Итого по смете:												
Итого							1408494.18					36639.38
В том числе:												
Материалы							706050.45					
Машины и механизмы							66999.45					
ФОТ							328117.76					
Накладные расходы							240198.14					
Сметная прибыль							143465.72					
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							136549.36					
ВСЕГО по смете							1545043					2009,84

Составил:

должность подпись инициалы

Басараба А.С.

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
общего имущества в МКД"
Подрядчик: ООО "Строитель"
Стройка: МКД № 125 по ул. Гагарина, пгт. Яблоновский, РА
Объект: капитальный ремонт существующей кровли

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО

Код		
0322001		

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата
Вид операции

Та-254-П-15		
05	08	2015

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
8	19.10.2015

Отчетный период	
с	по
05.08.2015	19.10.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: капитальный ремонт существующей кровли		1 545 043,00	1 545 043,00	1 545 043,00

Итого	1 545 043,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	1 545 043,00

Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

М П

Подрядчик (субподрядчик)

М. Б. Шиков

М П

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - НО «Адыгейский республиканский фонд капитального строительства общего имущества в многоквартирных домах»

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"

Стройка - капитальный ремонт существующей кровли

Объект - МКД № 125 по ул. Гатарина, пгт. Яблоновский, РА

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Та-254-П-15

05.08.2015

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	19.10.2015	05.08.2015	19.10.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август-октябрь 2013 г.

Смета №, капитальный ремонт сущеситвующей кровли

Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1545,043 тыс. руб.

Средства на оплату труда 328,118 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2009,84 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз по смете					Всего	Экспл маш	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Капитальный ремонт кровли													
1	1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	6.524	63.46	0.61			414.01	410.03	3.98	
						62.85							
2	2	ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	6.524	2280.56	48.91	1713.21		14878.37	3382.3	319.09	11176.98
						518.44							
3	3	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса контр обрешетка	1 м3 древесины в конструкции	0.8	2347.39	36.7	2159.26		1877.91	121.14	29.36	1727.41
						151.43							
Огнезащитная обработка													
4	4	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.524	420.57	97.73	17.57		2743.8	1991.58	637.59	1114.63
						305.27							
5	5	Прайс Феникс	Огнезащитный состав "Вулпротек 2" для древесины	кг	130.48	10.16		10.16		1325.68			1325.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Цена 65/1,18/5,33=10,33										
6	6	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	1984.19	10.86			39.68	39.47	0.21	
						1973.33							
7	7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	489.23	25.57	418.31		978.46	90.7	51.14	836.62
						45.35	1.14					2.28	
8	8	ТССЦ-203-0253	Створки оконные для жилых зданий площадь 0.5-0.7 м2	м2	1.2	195.4		195.4		234.48			234.48
9	9	ТССЦ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	20.55		20.55		41.1			41.1
10	10	ТССЦ-101-0960	Задвижка накладная	шт.	2	10.93		10.93		21.86			21.86
11	11	ТССЦ-101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	компл.	2	5.37		5.37		10.74			10.74
12	12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	0.216	1050.2	138.78	625.7		226.84	61.72	29.98	135.14
						285.72	8.21					1.77	
13	13	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0.5 мм	м2	23.76	64.42		64.42		1530.62			1530.62
14	14	Прайс лист	Планка примыкания	м	40	32.84		32.84		1313.6			1313.6
15	15	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки Ютафол (без стекловолоконистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	6.524	628.51	23.9	503.8		4100.4	657.68	155.92	3286.8
						100.81							
16	16	ТССЦ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	717.64	8.6		8.6		6171.7			6171.7
17	17	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	6.524	1050.2	138.78	625.7		6851.5	1864.04	905.4	4082.06
						285.72	8.21					53.56	
18	18	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0.5 мм	м2	717.64	64.42		64.42		46230.37			46230.37
19	19	Прайс лист "Кровельный центр"	Конек Полиэстер 0.45 мм длина 2 м	м	71.6	40.89		40.89		2927.72			2927.72
20	20	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (снегозадержатель)	100 м плитуса	1.14	121.82	17.71	8.75		138.87	108.71	20.19	9.97
						95.36							
21	21	Прайс лист ООО "Кровельный центр"	Снегозадержатель большой длина 2 м	шт.	57	85.53		85.53		4875.21			4875.21
22	22	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1.204	280.03	28.14	37.05		337.16	258.67	33.88	44.61
						214.84	1.66					2	
23	23	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм	шт.	40	129.1		129.1		5164			5164
24	24	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм	шт.	146	22.98		22.98		3355.08			3355.08
25	25	ТССЦ-301-5832	Угол желоба МП наружный, размер 120х86 мм	шт.	4	130.18		130.18		520.72			520.72
26	26	ТЕРр58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.54	266.51	12.43	2.37		143.92	135.92	6.71	1.29
						251.71							
27	27	ТССЦ-301-5835	Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм	шт.	18	147.69		147.69		2658.42			2658.42
28	28	ТССЦ-301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм	шт.	32	19.7		19.7		630.4			630.4
29	29	ТССЦ-301-5841	Колено трубы (60) МП, размер 76х102 мм	шт.	8	40.47		40.47		323.76			323.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76х102 мм	шт.	8	15.31		15.31		122.48			122.48
31	31	ТСЭМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (устройство желобов и водосточной системы)	маш.-ч	42.52	81.31	81.31			3457.3		3457.3	
						7.73						328.68	
32	32	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	340.33	0.96	325.17		2041.98	79.2	5.76	1957.02
						13.2							
33	33	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	24	171.16	0.96	163.57		4107.84	159.12	23.04	3925.68
						6.63							
34	34	ТЕР12-01-022-01	Устройство деревянной обрешетки из профнастила (вентканалы)	100 м2 обрешетки	0.96	7081.75	114.21	6407.1		6798.48	538.02	109.64	6150.82
						560.44	3.01					2.89	
35	35	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности Обшивка вентканалов	100 м2 кровли	0.6166	1050.2	138.78	625.7		647.55	176.18	85.57	385.8
						285.72	8.21					5.08	
36	36	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0.5 мм	м2	67.826	54.42		54.42		4369.35			4369.35
37	37	ТЕР10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стеч. фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.48	6526.43	89.24	5459.07		3132.69	469.5	42.84	2620.35
						978.12							
38	38	ТЕР10-01-022-06	Обшивка карнизов профнастилом С - 8 по дереву	100 м2 лоток	0.48	198.93	10.51	25.32		95.49	78.29	5.04	12.16
						163.1							
39	39	Прайс лист	Уголок 50х50 полиэстер	м	120.4	36.43		36.43		4386.17			4386.17
40	40	Прайс-лист	Профнастил С - 8	м2	52.8	55.82		55.82		2947.3			2947.3
41	41	Прайс-лист	Планка примыкания на вентшахты 60. 7 мм	м	89	32.84		32.84		2922.76			2922.76
42	42	ТСЭМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (устройство карнизов)	маш.-ч	13.5	81.31	81.31			1097.69		1097.69	
						7.73						104.36	
43	43	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление конструкций ограждения кровли вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0.3037	3010.48	1805.63	223.35		914.28	298.08	548.37	67.83
						981.5	11.38					3.46	
44	44	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0.303696	5169.78		5169.78		1570.04			1570.04
45	45	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.14	125.54	59.36	18.76		143.12	54.06	67.67	21.39
						47.42	3.01					3.43	
46	46	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.128866	226.09	6.74	173.95		29.14	5.85	0.87	22.42
						45.4	0.08					0.01	
47	47	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.128866	3011.93	8.85	272.11		38.91	2.7	1.14	35.07
						20.97	0.08					0.01	
48	48	ТССЦпг01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15.97	46.76				746.76			
49	49	ТССЦпг03-21-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км, класс груза	1 т груза	15.97	8.66	8.66			138.3		138.3	
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли										1408494.18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г										149774.0*	10982.96	7776.68	130267.6*
												507.5*	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										1024830.32	251033.66	66999.45	706050.45
												77084*	
В том числе, справочно													
МДС35-IV п 4 7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз 3, 7-11, 37-38, 40-41, 4, 15, 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45-47)										1537.48	991.27	546.2*	
												17.75	
МДС35 пр.1 т 3 п 7 _Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 (Поз 1-2, 6, 26, 3, 7-11, 37-38, 40-41, 4, 15, 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45, 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44, 46-47, 49, 43)										3044.59	1795.13	1248.44	
												78.79	
Индекс изменения сметной стоимости строительства в текущие цены 2 квартал 2015 года Республика Адыгея (многоквартирные жилые дома кирпичные) (ТЕР- 2001) ОЗП=18.23; ЭМ=7; ЗПМ=127.61; МАТ=5.42; ТЗ=18.23; ТЗМ=127.61 (Поз. 1-2, 6, 26, 5, 21, 27, 3, 7-11, 37-38, 40-41, 4, 15, 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45, 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44, 46-47, 49, 43)										870474.24	237263.3	57428.*	575782.84
												76480.04	
Накладные расходы										240198.14			
В том числе, справочно:													
66%*(0.85*0.9*0.94) ФОТ (от 6756.95) (Поз. 43)										3206.89			
83%*(0.85*0.94) ФОТ (от 83181.3) (Поз. 1-2, 6, 26)										55163.34			
90%*(0.85*0.9*0.94) ФОТ (от 66038.72) (Поз. 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44, 46-47)										42739.6			
100%*(0.85*0.9*0.94) ФОТ (от 63871.54) (Поз. 4, 15)										45930.02			
118%*(0.85*0.9*0.94) ФОТ (от 18732.6) (Поз. 3, 7-11, 37-38, 40-41)										15895.32			
120%*(0.85*0.9*0.94) ФОТ (от 89536.65) (Поз. 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45)										77262.97			
Сметная прибыль										143465.72			
В том числе, справочно:													
63%*(0.8*0.85*0.9) ФОТ (от 18732.6) (Поз. 3, 7-11, 37-38, 40-41)										7222.54			
65%*(0.8*0.85*0.9) ФОТ (от 89536.65) (Поз. 12-14, 16-18, 22-23, 32-36, 39, 45)										35617.68			
65%*(0.8*0.9) ФОТ (от 83181.3) (Поз. 1-2, 6, 26)										38928.85			
70%*(0.8*0.85*0.9) ФОТ (от 64081.37) (Поз. 4, 15, 46-47)										27452.46			
85%*(0.8*0.85*0.9) ФОТ (от 65828.89) (Поз. 19-20, 24-25, 28-31, 42, 44)										34244.19			
Итого по акту:													
Итого										1408494.18			
В том числе:													
Материалы										706050.45			
Машины и механизмы										66999.45			
ФОТ										328117.76			
Накладные расходы										240198.14			
Сметная прибыль										143465.72			
Средства затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)-НР*0.1712+СП*0.15)*0.18										136549.36			
ВСЕГО по акту										1545043			



Басараба А.С.

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО "Строитель"
 Стройка: МКД № 125 по ул. Гагарина, пгт. Яблоновский, РА
 Объект: капитальный ремонт существующей кровли

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

Та-254-П-15

05 08 2015

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	08.09.2015

Отчетный период	
с	по
05.08.2015	31.08.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: капитальный ремонт существующей кровли		1 236 812,00	1 236 812,00	1 236 812,00

Итого	1 236 812,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	1 236 812,00

Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

М П

Подрядчик (субподрядчик)

М. Б. Шиков

М П

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального строительства общего имущества в
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"
 Стройка - капитальный ремонт существующей кровли
 Объект - МКД № 125 по ул. Гагарина, пгт. Яблоновский, РА

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	Та-254-П-15
	дата	05.08.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.09.2015	05.08.2015	31.08.2015

АКТ
 (промежуточный)
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт существующей кровли
 Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1236,812 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 256,414 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1607,20 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Капитальный ремонт кровли													
1	1	ТЕРp58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	6,524	63,46	0,61			414,01	410,03	3,98	
						62,85							
2	2	ТЕРp58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	6,524	2280,56	48,91	1713,21		14878,37	3382,3	319,09	11176,98
						518,44							
3	3	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса контр обрешетка	1 м3 древесины в конструкции	0,8	2347,39	36,7	2159,26		1877,91	121,14	29,36	1727,41
						151,43							
Огнезащитная обработка													
4	4	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли	100 м2 обрабатываемой	6,524	420,57	97,73	17,57		2743,8	1991,58	637,59	114,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			огнезащитный состав	поверхности		305,27							
5	5	Прайс Феникс	Огнезащитный состав "Вупротек 2" для древесины	кг	130,48	10,16		10,16		1325,68			1325,68
6	6	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	1984,19	10,86			39,68	39,47	0,21	
						1973,33							
7	15	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки Ютафол (без стекловолоконных материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	6,524	628,51	23,9	503,8		4100,4	657,68	155,92	3286,8
						100,81							
8	16	ТССЦ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	717,64	8,6		8,6		6171,7			6171,7
9	17	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	6,524	1050,2	138,78	625,7		6851,5	1864,04	905,4	4082,06
						285,72	8,21					53,56	
10	18	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0,5 мм	м2	717,64	64,42		64,42		46230,37			46230,37
11	19	Прайс лист "Кровельный центр"	Конёк Полиэстер 0,45 мм длина 2 м	м	71,6	40,89		40,89		2927,72			2927,72
12	32	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	6	340,33	0,96	326,17		2041,98	79,2	5,76	1957,02
						13,2							
13	33	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	24	171,16	0,96	163,57		4107,84	159,12	23,04	3925,68
						6,63							
14	34	ТЕР12-01-022-01	Устройство деревянной обрешетки из профнастила (вентканалы)	100 м2 обрешетки	0,96	7081,75	114,21	6407,1		6798,48	538,02	109,64	6150,82
						560,44	3,01					2,89	
15	37	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,48	6526,43	89,24	5459,07		3132,69	469,5	42,84	2620,35
						978,12							
16	38	ТЕР10-01-022-06	Обшивка карнизов профнастилом С - 8 по дереву	100 м2 потолка	0,48	198,93	10,51	25,32		95,49	78,29	5,04	12,16
						163,1							
17	39	Прайс лист	Уголок 50х50 полиэстер	м	120,4	36,43		36,43		4386,17			4386,17
18	40	Прайс-лист	Профнастил С - 8	м2	52,8	55,82		55,82		2947,3			2947,3
19	41	Прайс-лист	Планка примыкания на вентшахты 60, 7 мм	м	89	32,84		32,84		2922,76			2922,76
20	42	ТСЭМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (устройство карнизов)	маш.-ч	13,5	81,31	81,31			1097,69		1097,69	
						7,73						104,36	
21	43	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление конструкций ограждения кровли вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,3037	3010,48	1805,63	223,35		914,28	298,08	548,37	67,83
						981,5	11,38					3,46	
22	44	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,303696	5169,78		5169,78		1570,04			1570,04
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли										1125344,04			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого: прямые затраты по акту в ценах 2001г.										117575,86	10088,45	3883,93	103603,48
												164,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										826886,82	230237,24	35118,72	561530,86
В том числе, справочно:												26176,65	
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 37-38, 40-41, 4, 15-18, 32-34, 39)										1372,44	893,79	478,65	
МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 6, 3, 37-38, 40-41, 4, 15-18, 32-34, 39, 19, 42, 44, 43)										2301,72	1647,34	654,39	
Индекс изменения сметной стоимости строительства в текущие цены 2 квартал 2015 года Республика Адыгея (многоквартирные жилые дома кирпичные) (ТЕР- 2001) ОЗП=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=127,61; МАТ=5,42; ТЗ=18,23; ТЗМ=127,61 (Поз. 1-2, 6, 5, 3, 37-38, 40-41, 4, 15-18, 32-34, 39, 19, 42, 44, 43)										705636,8	217607,66	30101,76	457927,38
Накладные расходы										189872,84		25971,51	
В том числе, справочно:													
66%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 6756,95) (Поз. 43)										3206,89			
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 80331,77) (Поз. 1-2, 6)										53273,62			
90%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 15314,48) (Поз. 19, 42, 44)										9911,38			
100%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 63871,54) (Поз. 4, 15)										45930,02			
118%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 16127,35) (Поз. 3, 37-38, 40-41)										13684,67			
120%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 74011,8) (Поз. 16-18, 32-34, 39)										63866,26			
Сметная прибыль										108584,38			
В том числе, справочно:													
63%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 16127,35) (Поз. 3, 37-38, 40-41)										6218,06			
65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 74011,8) (Поз. 16-18, 32-34, 39)										29441,89			
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 80331,77) (Поз. 1-2, 6)										37595,27			
70%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 63871,54) (Поз. 4, 15)										27362,57			
85%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 15314,48) (Поз. 19, 42, 44)										7966,59			
Итого по акту:													
Итого										1125344,04			
В том числе:													
Материалы										561530,86			
Машины и механизмы										35118,72			
ФОТ										256413,89			
Накладные расходы										189872,84			
Сметная прибыль										108584,38			
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										111468,03			
ВСЕГО по акту										1236812			



Сдал

Б. М. Шиков

(должность, подпись, расшифровка)

Принял

Р. М. Пшигонов

(должность, подпись, расшифровка)

Басараба А.С.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "Строитель"

Стройка: МКД № 125 по ул. Гагарина, пгт. Яблоновский, РА

Объект: капитальный ремонт существующей кровли

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

HOMEPI

дата

Вид операции

Код

0322001

а-254-П-15

05	08	2015
----	----	------

Отчетный период

—

ДО

01.09.2015

19.10.2015

Homep

документа

Data

составления

5

19.10.2015

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: капитальный ремонт существующей кровли		308 231,00	308 231,00	308 231,00

Итого

308 231.00

Сумма НДС

0,00

Всего с учетом НДС

308 231,00

Заказчик (генподрядчик)

М.П.

Р. М. ПШИГОНОВ

Подрядчик (субподрядчик)

М П

М. Б. Шиков

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального строительства общего имущества в
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строитель"
Стройка - капитальный ремонт существующей кровли
Объект - МКД № 125 по ул. Гагарина, пгт. Яблоновский, РА

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	Та-254-П-15
	дата	05.08.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	19.10.2015	01.09.2015	19.10.2015

АКТ
(окончательный)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь-октябрь 2015 г.


Смета №, капитальный ремонт существующей кровли
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 308,231 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 71,703 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 401,80 чел. час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
по порядку	поз. по смете												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Капитальный ремонт кровли													
Огнезащитная обработка													
1	7	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	489,23	25,57	418,31		978,46	90,7	51,14	836,62
						45,35	1,14					2,28	
2	8	ТССЦ-203-0253	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,5-0,7 м2	м2	1,2	195,4		195,4		234,48			234,48
3	9	ТССЦ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	20,55		20,55		41,1			41,1
4	10	ТССЦ-101-0960	Задвижка накладная	шт.	2	10,93		10,93		21,86			21,86
5	11	ТССЦ-101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные	компл.	2	5,37		5,37		10,74			10,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	0,216	1050,2 285,72	138,78 8,21	625,7		226,84	61,72	29,98 1,77	135,14
7	13	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0,5 мм	м2	23,76	64,42		64,42		1530,62			1530,62
8	14	Прайс лист	Планка примыкания	м	40	32,84		32,84		1313,6			1313,6
9	20	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (снегозадержатель)	100 м плинтуса	1,14	121,82 95,36	17,71	8,75		138,87	108,71	20,19	9,97
10	21	Прайс лист ООО "Кровельный центр"	Снегозадержатель большой длина 2 м	шт.	57	85,53		85,53		4875,21			4875,21
11	22	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	1,204	280,03 214,84	28,14 1,66	37,05		337,16	258,67	33,88 2	44,61
12	23	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	40	129,1		129,1		5164			5164
13	24	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	146	22,98		22,98		3355,08			3355,08
14	25	ТССЦ-301-5832	Угол желоба МП наружный, размер 120x86 мм	шт.	4	130,18		130,18		520,72			520,72
15	26	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоетей	100 м	0,54	266,51 251,71	12,43	2,37		143,92	135,92	6,71	1,29
16	27	ТССЦ-301-5835	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	18	147,69		147,69		2658,42			2658,42
17	28	ТССЦ-301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	32	19,7		19,7		630,4			630,4
18	29	ТССЦ-301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	8	40,47		40,47		323,76			323,76
19	30	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	8	15,31		15,31		122,48			122,48
20	31	ТСЭМ-031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (устройство желобов и водосточной системы)	маш.-ч	42,52	81,31 7,73	81,31			3457,3		3457,3 328,68	
21	35	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности Обшивка вентканалов	100 м2 кровли	0,6166	1050,2 285,72	138,78 8,21	625,7		647,55	176,18	85,57 5,06	385,8
22	36	Прайс лист	Профнастил С-21 толщиной 0,5 мм	м2	67,826	64,42		64,42		4369,35			4369,35
23	45	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,14	125,54 47,42	59,36 3,01	18,76		143,12	54,06	67,67 3,43	21,39
24	46	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128866	226,09 45,4	6,74 0,08	173,95		29,14	5,85	0,87 0,01	22,42
25	47	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128866	301,93 20,97	8,85 0,08	272,11		38,91	2,7	1,14 0,01	35,07
26	48	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15,97	46,76				746,76			
27	49	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	15,97	8,66	8,66			138,3		138,3	
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли										283148,98			
ИТОГИ ПО АКТУ:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
того прямые затраты по акту в ценах 2001г.										32198,15	894,51	3892,75	26664,13
												343,24	
того прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогом										197943,6	20796,6	31880,66	144519,58
												50906,18	
В том числе, справочно:													
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; З=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-14, 22-23, 35-36, 45-47)										165,05	97,48	67,56	
												3,64	
МДС35 пр.1 т.3 п.7._Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 7-14, 22-23, 35-36, 45, 20, 24-25, 28-31, 26, 46-47, 49)										742,86	148,8	594,05	
												52,03	
Индекс изменения сметной стоимости строительства в текущие цены 2 квартал 2015 года Республика Адыгея (многоквартирные жилые дома кирпичные) (ТЕР- 2001) ОЗП=18,23; ЭМ=7; ЗПМ=127,61; МАТ=5,42; ТЗ=18,23; ТЗМ=127,61 (Поз. 7-14, 22-23, 35-36, 45, 20, 24-25, 28-31, 21, 27, 26, 46-47, 49)										164837,54	19655,81	27326,28	117855,45
												50507,26	
накладные расходы										50324,63			
В том числе, справочно:													
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2849,53) (Поз. 26)										1889,72			
90%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 50722,97) (Поз. 20, 24-25, 28-31, 46-47)										32827,4			
118%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 2605,43) (Поз. 7-11)										2210,81			
120%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 15524,85) (Поз. 12-14, 22-23, 35-36, 45)										13396,7			
Сметная прибыль										34880,75			
В том числе, справочно:													
63%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 2605,43) (Поз. 7-11)										1004,55			
65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 15524,85) (Поз. 12-14, 22-23, 35-36, 45)										6175,79			
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 2849,53) (Поз. 26)										1333,58			
70%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 209,83) (Поз. 46-47)										89,89			
85%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 50513,14) (Поз. 20, 24-25, 28-31)										26276,94			
Итого по акту:													
Итого										283148,98			
В том числе:													
Материалы										144519,58			
Машины и механизмы										31880,66			
ФОТ										71702,78			
Накладные расходы										50324,63			
Сметная прибыль										34880,75			
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания),Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										25081,51			
ВСЕГО по акту										308231			



Сдал:  Б. М. Шиков
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Р. М. Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)

Басараба А.С.