

Многоквартирный дом № 62 по ул. Ленина г. Майкоп Республика Адыгея
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на реконструкцию плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: капитальный ремонт многоквартирных домов в 2015 году

Сметная стоимость 4300,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 580,418 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5250,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы.												
1	ТЕРп54-1-1	Разборка перекрытий (парапетные плиты) (100 м2 перекрытий)	1,61 161/100	3871,31 1381,84	2489,47 266,61		6232,81	2224,76	4008,05 429,24		216,59	348,71
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов вдоль стен (100 м2 покрытия)	0,35 35/100	115,27 90,02	25,25		40,34	31,51	8,83		14,38	5,03
3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (парапеты) (1 м3)	21	135,62 58,59	77,03 8,89		2848,02	1230,39	1617,63 186,69		8,24	173,04
Демонтаж выхода на кровлю												
4	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (1 м3)	1,9	135,62 58,59	77,03 8,89		257,68	111,32	146,36 16,89		8,24	15,66
5	ТЕРп54-1-1	Разборка перекрытий (плит покрытия) (100 м2 перекрытий)	0,05 5/100	3085,81 1381,84	1703,97 196,79		154,29	69,09	85,2 9,84		216,59	10,83
Уд	1. 02012..	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	6,72 0,34	116,89	116,89 10,39		39,74		39,74 3,53			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	0,07 7/100	90,02 90,02			6,3	6,3			14,38	1,01
Уд	1. 030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т), (маш.час)	6,22 0,44	4,06	4,06		1,79		1,79			
7	ТЕРp56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02 2/100	1152,91 1152,9	0,01		23,06	23,06			179,3	3,59
Уд	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин, (маш.час)	3,97 0,08	61,96	61,96 7,73		4,96		4,96 0,62			
Уд	2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические, (маш.час)	7,93 0,16	2,51	2,51		0,4		0,4			
8	ТЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,017 1,7/100	231,47 231,47			3,94	3,94			36,28	0,62
9	ТЕР09-06-001-01	Демонтаж люков (1 т конструкций)	0,09 45*2/1000	378,44 306,06	72,38 2,55		34,06	27,55	6,51 0,23		44,75	4,03
Уд	1. 041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С, (маш.час)	0,03	6,7	6,7							
Уд	2. 101-0309	Канаты пеньковые пропитанные, (т)	0	30728,69		30728,69						
Уд	3. 101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, (т)	0	4751,12		4751,12						
Уд	4. 101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0, (т)	0	6246,56		6246,56						
Уд	5. 101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46, (т)	0	11891,1		11891,1						
Уд	6. 101-1805	Гвозди строительные, (т)	0	7671,42		7671,42						
Уд	7. 101-2467	Растворитель марки Р-4, (т)	0	11149,43		11149,43						
Уд	8. 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, (т)	0	12560,85		12560,85						
Уд	9. 508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, (10 м)	0	64,47		64,47						
10	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (вентканалы) (1 м3)	11,6	135,62 58,59	77,03 8,89		1573,19	679,64	893,55 103,12		8,24	95,58
Кровля												
11	ТЕР08-02-001-01	Кладка по периметру стен (парапеты) (1 м3 кладки)	28	895,2 36,02		859,18	25065,6	1008,56		24057,04	5,4	151,2
Уд	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	0,4 11,2	116,89	116,89 10,39		1309,17		1309,17 116,37			
12	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции)	28	2524,59 160,68	43,69 1,56	2320,22	70688,52	4499,04	1223,32 43,68	64966,16	24,09	674,52
Уд	1. 113-1777	Паста антисептическая, (т)	0,00196 0,0549	14870,26		14870,26	816,38			816,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса-обрешетки (1 м3 древесины в конструкции)	19	2298,44 151,43	36,7	2110,31	43670,36	2877,17	697,3	40095,89	22,5	427,5
Уд	1. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства, (т)	0,00258 0,049	1623,42		1623,42	79,55			79,55		
Уд	2. 113-1777	Паста антисептическая, (т)	0,00301 0,0572	14870,26		14870,26	850,58			850,58		
14	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки гидро-пароизоляционной (100 м2 поверхности покрытия изоляции)	19,3 1930/100	124,71 100,81	23,9		2406,9	1945,63	461,27		14,36	277,15
Уд	1. 101-3594	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50, (кг)	7,423 143,3	67,87		67,87	9725,77			9725,77		
Уд	2. 113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая, (м2)	115 2220	5,26		5,26	11677,2			11677,2		
15	"Кровельный центр" прайс-лист	Пленка гидро-пароизоляции Ютафол Н 96 1,5*50=75кв.м (м2)	2123 1930*1,1	3,21		3,21	6814,83			6814,83		
16	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли)	19,3 1930/100	503,65 285,72	80,33 3,01	137,6	9720,45	5514,4	1550,37 58,09	2655,68	41,23	795,74
Уд	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	0,5 9,65	116,89	116,89 10,39		1127,99		1127,99 100,26			
Уд	2. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), (м)	30 579	16,27		16,27	9420,33			9420,33		
Уд	3. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	128 2470	57,77		57,77	142691,9			142691,9		
17	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил НС 21-1000-0,5 (м2)	2123 1930*1,1	57,23		57,23	121499,29			121499,29		
18	"Кровельный центр" прайс-лист	Конек "Классик" полиэстер матовый 2 м (шт.)	62 124/2	96,85		96,85	6004,7			6004,7		
19	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов)	2,98 298/100	242,98 214,84	28,14 1,66		724,08	640,22	83,86 4,95		31,41	93,6
Уд	1. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм, (т)	0,0038 0,0113	9749,94		9749,94	110,17			110,17		
Уд	2. 101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг, (т)	0,169 0,5036	8075,81		8075,81	4066,98			4066,98		
Уд	3. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, (т)	0,452 1,347	8557,72		8557,72	11527,25			11527,25		
20	"Кровельный центр" прайс-лист	Желоб водосточный (м)	298	19,39		19,39	5778,22			5778,22		
21	"Кровельный центр" прайс-лист	Держатель желоба (шт.)	372	10,69		10,69	3976,68			3976,68		
22	"Кровельный центр" прайс-лист	Угол желоба (шт.)	4	67,77		67,77	271,08			271,08		
23	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м)	2,92 292/100	264,13 251,71	12,43	-0,01	771,26	734,99	36,3	-0,03	36,8	107,46
Уд	1. 101-0797	Провода горячекатаная в мотках, диаметром: 6,3-6,5 мм, (т)	0,0005 0,0015	4751,12		4751,12	7,13			7,13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	2. 201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, (м)	114,5 334,3	46,31		46,31	15481,43			15481,43		
24	"Кровельный центр" прайс-лист	Водосточная труб (м)	292	22,48		22,48	6564,16			6564,16		
25	"Кровельный центр" прайс-лист	Кронштейн трубы (шт.)	194	12,74		12,74	2471,56			2471,56		
26	"Кровельный центр" прайс-лист	Колено трубы (шт.)	70	28,14		28,14	1969,8			1969,8		
27	"Кровельный центр" прайс-лист	Приемник воды (шт.)	18	9,91		9,91	178,38			178,38		
28	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля (снегозадержатели) (100 м плintуса)	2,51 251/100	121,82 95,36	17,71	8,75	305,77	239,35	44,45	21,97	12,8	32,13
Уд	1. 201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм, (м)	0,004 0,01	6742,7		6742,7	67,43			67,43		
29	"Кровельный центр" прайс-лист	Снегозадержатель (м)	251	14,94		14,94	3749,94			3749,94		
30	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (карниз) (100 м2 потолка)	1,32 132/100	515,6 397,3	69,97 2,08	48,33	680,59	524,44	92,36 2,75	63,79	57,33	75,68
Уд	1. 203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, (м3)	1,86 2,455	2618,09		2618,09	6427,41			6427,41		
31	ТССЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта (м3)	2,455	1681,03		1681,03	4126,93			4126,93		
32	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (100 м2 потолка)	0,87 87/100	173,61 163,1	10,51		151,04	141,9	9,14		24,9	21,66
Уд	1. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, (м)	0,42 0,3654	8869,84		8869,84	3241,04			3241,04		
Уд	2. 101-1805	Гвозди строительные, (м)	0,0033 0,0029	7671,42		7671,42	22,25			22,25		
33	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8 (м2)	95,7 87*1,1	43,55		43,55	4167,74			4167,74		
34	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм (шт.)	696 8*87	0,2		0,2	139,2			139,2		
35	ТЕР46-03-001-02	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм (100 отверстий)	1,34 134/100	670,84 140,5		530,34	898,93	188,27		710,66	18,2	24,39
Уд	1. 330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм, (маш.час)	17,2 23,05	17,93	17,93 8,89		413,29		413,29 204,91			
Уд	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	1,8 2,41	95,58	95,58		230,35		230,35			
36	ТЕР06-01-015-01	Установка ершей в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)	0,08576 268*0,32/1000	12251,24 2239,72	68,77 2,6	9942,75	1050,67	192,08	5,9 0,22	852,69	315,01	27,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	1. 201-0798	Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)	0,01 0,0009	348,84		348,84	0,31			0,31		
37	ТССЦ-402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25 (м3)	0,065	379,64		379,64	24,68			24,68		
Слуховое окно												
38	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно)	6	489,23 45,35	25,57 1,14	418,31	2935,38	272,1	153,42 6,84	2509,86	6,63	39,78
39	ТССЦ-101-0941	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м (компл.)	6	14,78		14,78	88,68			88,68		
40	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли)	0,2496 4,16*6/100	503,65 285,72	80,33 3,01	137,6	125,71	71,32	20,05 0,75	34,34	41,23	10,29
Уд	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	0,5 0,12	116,89	116,89 10,39		14,03		14,03 1,25			
Уд	2. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), (м)	30 7,488	16,27		16,27	121,83			121,83		
Уд	3. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	128 31,95	57,77		57,77	1845,75			1845,75		
41	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил НС 21-1000-0,5 (м2)	11,2	57,23		57,23	640,98			640,98		
42	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8 (м2)	14	43,55		43,55	609,7			609,7		
Огнезащитная обработка												
43	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "Вупротек 3" (100 м2 обрабатываемой поверхности)	18,81 1881/100	383,3 305,27	77,86	0,17	7209,87	5742,13	1464,55	3,19	41,42	779,11
Уд	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т), (маш.час)	0,42 7,9	1,78	1,78		14,06		14,06			
Уд	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час)	0,2 3,76	95,58	95,58		359,38		359,38			
Уд	3. 101-1757	Ветошь, (кг)	10 188,1	1,74		1,74	327,29			327,29		
Уд	4. 113-0510	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный, (кг)	65 1223	14,5		14,5	17733,5			17733,5		
44	Прайслист "Феникс"	Огнезащитный состав для древесины "Вупротек 3" (кг)	376,2 1881*0,2	4,72		4,72	1775,66			1775,66		
Ограждение кровли												
45	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление конструкций ограждения кровли вручную (мелких деталей) (1 т конструкций)	0,7075 707,5/1000	2918,49 981,5	1713,64	223,35	2064,83	694,41	1212,4	158,02	130	91,98
Уд	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т, (маш.час)	0,5 0,35	137,42	137,42 10,39		48,1		48,1 3,64			
Уд	2. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т), (маш.час)	1,37 0,97	6,19	6,19		6		6			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УД	3. 330206	Дрели электрические, (маш.час)	0,3 0,21	1,39	1,39		0,29		0,29			
УД	4. 330301	Машины шлифовальные электрические, (маш.час)	0,4 0,28	1,99	1,99		0,56		0,56			
УД	5. 350481	Пресс-ножницы комбинированные, (маш.час)	0,8 0,57	18,33	18,33 7,73		10,45		10,45 4,41			
УД	6. 101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм, (т)	1,06 0,75	5320,74		5320,74	3990,56			3990,56		
46	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (т)	0,7075 707,5/1000	5169,78		5169,78	3657,62			3657,62		
47	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения)	2,68 268/100	120,43 47,42	59,36 3,01	13,65	322,75	127,09	159,08 8,07	36,58	6,67	17,88
УД	1. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42, (т)	0,0005 0,0013	10212,3		10212,3	13,28			13,28		
УД	2. 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	0,3 0,804	9389,64		9389,64	7549,27			7549,27		
48	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,3 30/100	226,09 45,4	6,74 0,08	173,95	67,83	13,62	2,02 0,02	52,19	5,31	1,59
49	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,03 3,0/100	301,93 20,97	8,85 0,08	272,11	9,06	0,63	0,27	8,16	2,88	0,09
50	ТЕР10-01-044-06	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (100 м2 проемов)	0,012008 0,76*0,79*2/100	5425,76 540,37	19,87 0,73	4865,52	65,15	6,49	0,24 0,01	58,42	81,75	0,98
Вентканалы												
51	ТЕР08-02-001-07	Кладка вентканалов (1 м3 кладки)	100	905,15 34,75		870,4	90515	3475		87040	5,21	521
УД	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	0,4 40	116,89	116,89 10,39		4675,6		4675,6 415,60			
52	ТЕР12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля (100 м2 обрешетки)	1,65 165/100	7081,75 560,44	114,21 3,01	6407,1	11684,89	924,73	188,45 4,97	10571,71	74,23	122,48
УД	1. 101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, (м2)	116 191,4	13,11		13,11	2509,25			2509,25		
53	ТЕР12-01-023-02	Обшивка вентканалов профнастилом (100 м2 кровли)	1,65 165/100	503,65 285,72	80,33 3,01	137,6	831,02	471,44	132,54 4,97	227,04	41,23	68,03
УД	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	0,5 0,83	116,89	116,89 10,39		97,02		97,02 8,62			
УД	2. 101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм), (м)	30 49,5	16,27		16,27	805,37			805,37		


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	3. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	128 211,2	57,77		57,77	12201,02			12201,02		
54	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8 (м2)	181,5 165*1,1	43,55		43,55	7904,33			7904,33		
55	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 колпак)	39	340,33 13,2	0,96	326,17	13272,87	514,8	37,44	12720,63	1,93	75,27
56	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (1 колпак)	117 39*3	171,16 6,63	0,96	163,57	20025,72	775,71	112,32	19137,69	0,97	113,49
Фронтоны.												
57	ТЕР08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки)	4,5	923,92 39,73		884,19	4157,64	178,79		3978,85	5,66	25,47
Уд	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	0,4 1,8	116,89	116,89 10,39		210,4		210,4 18,70			
58	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий)	0,0285 28,5/1000	6335,9 406,6	29,63	5899,67	180,57	11,59	0,84	168,14	63,73	1,82
Уд	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т, (маш.час)	0,23 0,01	116,89	116,89 10,39		1,17		1,17 0,10			
59	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т)	0,048 48/1000	12251,24 2239,72	68,77 2,6	9942,75	588,06	107,51	3,3 0,12	477,25	315,01	15,12
Уд	1. 201-0798	Кондуктор инвентарный металлический, (шт.)	0,01 0,0005	348,84		348,84	0,17			0,17		
Вывоз строительного мусора												
60	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	36,98	46,76			1729,18					
61	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза)	36,98	8,66	8,66		320,25		320,25			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.							3823830,2					5250,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							505827,8	36300,97	14777,57 881,45	453020,08		5250,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							3110653,02	566658,13	100487,48 13759,43	2441778,2		5250,53
В том числе, справочно:												
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ГЗМ=15,61 (Поз. 1, 5, 2-4, 6, 10, 35, 37, 7-9, 28, 11, 51, 57-58, 12-13, 30-32, 34, 38-39, 50, 14, 43, 15, 17-18, 20-22, 24-27, 29, 33, 41-42, 44, 54, 23, 16, 19, 40, 47, 52-53, 55-56, 36, 59, 48-49, 61, 45-46)							2604825,22	530357,17	85709,91 12877,98	1988758,2		
Накладные расходы							467261,72					
В том числе, справочно:												
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 10839,74) (Поз. 45-46)							5144,61					
82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)							276,14					
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 11473,19) (Поз. 23)							7608,68					
85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 1, 5)							28973,25					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4392,65) (Поз. 9, 28, 48-49)						2842,88					
	100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 120005,93) (Поз. 14, 43)						86296,26					
	105%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4681,91) (Поз. 36, 59)						3535,1					
	110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36931,07) (Поз. 2-4, 6, 10)						32458,71					
	110%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 2938,89) (Поз. 35, 37)						2324,69					
	118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 130724,7) (Поз. 12-13, 30-32, 34, 38-39, 50)						110924,88					
	120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 142386,77) (Поз. 16, 19, 40, 47, 52-53, 55-56)						122868,39					
	122%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11, 51, 57-58)						64008,13					
	Сметная прибыль						245915,46					
	В том числе, справочно:											
	62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)						188,14					
	63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 130724,7) (Поз. 12-13, 30-32, 34, 38-39, 50)						50402,22					
	65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11473,19) (Поз. 23)						5369,45					
	65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 147068,68) (Поз. 16, 19, 40, 47, 52-53, 55-56, 36, 59)						58503,92					
	70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 24712,19) (Поз. 2-4, 6)						12454,94					
	70%*(0,8*0,9) * (0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 12218,88) (Поз. 10)						3768,55					
	70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 123167,57) (Поз. 35, 37, 14, 43, 48-49)						52764,99					
	80%*(0,8*0,9) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 1, 5)						24572,76					
	80%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11, 51, 57-58)						35721,31					
	85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 4169,9) (Поз. 9, 28)						2169,18					
	Итого по смете:											
	Итого						3823830,2					5250,53
	В том числе:											
	Материалы						2441778,23					
	Машины и механизмы						100487,48					
	ФОТ						580417,56					
	Накладные расходы						467261,72					
	Сметная прибыль						245915,46					
	Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18						476169,99					
	ВСЕГО по смете						4300000					5250,53

Составил:


 (подпись)

Басараба А.С.

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
 Стройка: МКД № 62 по ул. Ленина, г. Майкоп РА
 Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

Код		
0322001		

по ОКПО
 Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	М-324-П-15		
дата	15	07	2015
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
3	03.08.2015

Отчетный период	
с	по
15.07.2015	31.07.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)		4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Итого					4 300 000,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					4 300 000,00

Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

И. Д. Хакунов



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Объект - МКД № 62 ул. Ленина г. Майкоп Республика Адыгея

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
ельности по ОКДП		
онтракт)	номер	М-324-П-15
	дата	15.07.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	19.11.2015	15.07.2015	18.11.2015

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль-ноябрь 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 4300,000 тыс. руб.
строительных работ _____ 3779,035 тыс. руб.
монтажных работ _____ 44,795 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 580,418 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 5250,53 чел.час


Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
							оплата труда					в т.ч. оплата труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы.													
1	1	ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий (парапетные плиты)	100 м2 перекрытий	1,61	3871,31	2489,47			6232,81	2224,76	4008,05	
						1381,84	266,61					429,24	
2	2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов вдоль стен	100 м2 покрытия	0,35	115,27	25,25			40,34	31,51	8,83	
						90,02							
3	3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (парапеты)	1 м3	21	135,62	77,03			2848,02	1230,39	1617,63	
						58,59	8,89					186,69	
Демонтаж выхода на кровлю													
4	4	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1,9	135,62	77,03			257,68	111,32	146,36	
						58,59	8,89					16,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (карниз)	100 м2 потолка	1,32	515,6	69,97	48,33		680,59	524,44	92,36	63,79
						397,3	2,08					2,75	
31	31	ТССЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	2,455	1681,03		1681,03		4126,93			4126,93
32	32	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2 потолка	0,87	173,61	10,51			151,04	141,9	9,14	
						163,1							
33	33	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8	м2	95,7	43,55		43,55		4167,74			4167,74
34	34	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	696	0,2		0,2		139,2			139,2
35	35	ТЕР46-03-001-02	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	100 отверстий	1,34	670,84		530,34		898,93	188,27		710,66
						140,5							
36	36	ТЕР06-01-015-01	Установка ершей в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,08576	12251,24	68,77	9942,75		1050,67	192,08	5,9	852,69
						2239,72	2,6					0,22	
37	37	ТССЦ-402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	0,065	379,64		379,64		24,68			24,68
Слуховое окно													
38	38	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	489,23	25,57	418,31		2935,38	272,1	153,42	2509,86
						45,35	1,14					6,84	
39	39	ТССЦ-101-0941	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий односторонних высотой до 1,2 м	компл.	6	14,78		14,78		88,68			88,68
40	40	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	0,2496	503,65	80,33	137,6		125,71	71,32	20,05	34,34
						285,72	3,01					0,75	
41	41	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил НС 21-1000-0,5	м2	11,2	57,23		57,23		640,98			640,98
42	42	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8	м2	14	43,55		43,55		609,7			609,7
Огнезащитная обработка													
43	43	ТЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "Вупротек 3"	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,81	383,3	77,86	0,17		7209,87	5742,13	1464,55	3,19
						305,27							
44	44	Прайслист "Феникс"	Огнезащитный состав для древесины "Вупротек 3"	кг	376,2	4,72		4,72		1775,66			1775,66
Ограждение кровли													
45	45	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление конструкций ограждения кровли вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,7075	2918,49	1713,64	223,35		2064,83	694,41	1212,4	158,02
						981,5							
46	46	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,7075	5169,78		5169,78		3657,62			3657,62
47	47	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,68	120,43	59,36	13,65		322,75	127,09	159,08	36,58
						47,42	3,01					8,07	
48	48	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	226,09	6,74	173,95		67,83	13,62	2,02	52,19
						40,4	0,08					0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	301,93	8,85	272,11		9,06	0,63	0,27	8,16
						20,97	0,08						
50	50	ТЕР10-01-044-06	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,012008	5425,76	19,87	4865,52		65,15	6,49	0,24	58,42
						540,37	0,73					0,01	
Вентканалы													
51	51	ТЕР08-02-001-07	Кладка вентканалов	1 м3 кладки	100	905,15		870,4		905,15	3475		87040
						34,75							
52	52	ТЕР12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН	100 м2 обрешетки	1,65	7081,75	114,21	6407,1		11684,89	924,73	188,45	10571,71
						560,44	3,01					4,97	
53	53	ТЕР12-01-023-02	Обшивка вентканалов Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	1,65	503,65	80,33	137,6		831,02	471,44	132,54	227,04
						285,72	3,01					4,97	
54	54	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8	м2	181,5	43,55		43,55		7904,33			7904,33
55	55	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	39	340,33	0,96	326,17		13272,87	514,8	37,44	12720,63
						13,2							
56	56	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	117	171,16	0,96	163,57		20025,72	775,71	112,32	19137,69
						6,63							
Фронтоны.													
57	57	ТЕР08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4,5	923,92		884,19		4157,64	178,79		3978,85
						39,73							
58	58	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,0285	6335,9	29,63	5899,67		180,57	11,59	0,84	168,14
						406,6							
59	59	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,048	12251,24	68,77	9942,75		588,06	107,51	3,3	477,25
						2239,72	2,6					0,12	
Вывоз строительного мусора													
60	60	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	36,98	46,76				1729,18			
61	61	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	36,98	8,66	8,66			320,25		320,25	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.										3823830,2			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										505827,8	36300,97	14777,57	453020,08
												881,45	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										3110653,02	566658,13	100487,48	2441778,23
												13759,43	
В том числе, справочно:													
Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1, 5, 2-4, 6, 10, 35, 37, 7-9, 28, 11, 51, 57-58, 12-13, 30-32, 34, 38-39, 50, 14, 43, 15, 17-18, 20-22, 24-27, 29, 33, 41-42, 44, 54, 23, 16, 19, 40, 47, 52-53, 55-56, 36, 59, 48-49, 61, 45-46)										2604825,22	530357,17	85709,91	1988758,15
												12877,98	
Накладные расходы										467261,72			
В том числе, справочно:													
66%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 10839,74) (Поз. 45-46)										5144,61			
82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)										276,14			
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 11473,19) (п. юз. 23)										7608,68			
85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 1, 5)										28973,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4392,65) (Поз. 9, 28, 48-49)										2842,88			
100%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 120005,93) (Поз. 14, 43)										86296,26			
105%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 4681,91) (Поз. 36, 59)										3535,1			
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36931,07) (Поз. 2-4, 6, 10)										32458,71			
110%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 2938,89) (Поз. 35, 37)										2324,69			
118%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 130724,7) (Поз. 12-13, 30-32, 34, 38-39, 50)										110924,88			
120%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 142386,77) (Поз. 16, 19, 40, 47, 52-53, 55-56)										122868,39			
122%*(0,9*0,85*0,94) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11, 51, 57-58)										64008,13			
Метная прибыль										245915,46			
В том числе, справочно:													
62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)										188,14			
63%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 130724,7) (Поз. 12-13, 30-32, 34, 38-39, 50)										50402,22			
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11473,19) (Поз. 23)										5369,45			
65%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 147068,68) (Поз. 16, 19, 40, 47, 52-53, 55-56, 36, 59)										58503,92			
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 24712,19) (Поз. 2-4, 6)										12454,94			
70%*(0,8*0,9) * (0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 12218,88) (Поз. 10)										3768,55			
70%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 123167,57) (Поз. 35, 37, 14, 43, 48-49)										52764,99			
80%*(0,8*0,9) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 1, 5)										24572,76			
80%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11, 51, 57-58)										35721,31			
85%*(0,85*0,8*0,9) ФОТ (от 4169,9) (Поз. 9, 28)										2169,18			
Итого по акту:													
Итого										3823830,2			
В том числе:													
Материалы										2441778,23			
Машины и механизмы										100487,48			
ФОТ										580417,56			
Накладные расходы										467261,72			
Сметная прибыль										245915,46			
Средства, затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										476169,99			
ВСЕГО по акту										4300000			



Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: 
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: 
(должность, подпись, расшифровка)



Басараба А.С.

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
 Стройка: МКД № 62 по ул. Ленина, г. Майкоп РА
 Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

Код		
0322001		

по ОКПО
 Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	М-324-П-15		
дата	15	07	2015
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	03.08.2015

Отчетный период	
с	по
15.07.2015	31.07.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)		3 510 218,00	3 510 218,00	3 510 218,00

Итого	3 510 218,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	3 510 218,00



Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

И. Д. Хакунов

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	М-324-П-15
	дата	15.07.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.08.2015	15.07.2015	31.07.2015

АКТ
 (промежуточный)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
 Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 3510,218 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 488,199 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4200,42 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы.													
1	1	ТЕРp54-1-1	Разборка перекрытий (парапетные плиты)	100 м2 перекрытий	1,61	3871,31	2489,47			6232,81	2224,76	4008,05	
						1381,84	266,61					429,24	
2	2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов вдоль стен	100 м2 покрытия	0,35	115,27	25,25			40,34	31,51	8,83	
						90,02							
3	3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (парапеты)	1 м3	21	135,62	77,03			2848,02	1230,39	1617,63	
						58,59	8,89					186,69	
Демонтаж выхода на кровлю													
4	4	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1,9	135,62	77,03			257,68	111,32	146,36	
						3,59	8,89					16,89	
5	5	ТЕРp54-1-1	Разборка перекрытий (плит покрытия)	100 м2 перекрытий	0,05	3085,81	1703,97			154,29	69,09	85,2	
						1381,84	196,79					9,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	57	ТЕР08-02-001-03	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4,5	923,92		884,19		4157,64	178,79		3978,85
						39,73							
8	58	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,0285	6335,9	29,63	5899,67		180,57	11,59	0,84	168,14
						406,6							
9	59	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,048	12251,24	68,77	9942,75		588,06	107,51	3,3	477,25
						2239,72	2,6					0,12	
Вывоз строительного мусора													
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.										3126735,66			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										406469,48	30419,83	12326,4	363723,25
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1, 5, 2-4, 6, 10, 35, 37, 7-9, 11, 51, 57-58, 12-13, 38-39, 14, 43, 15, 17-18, 44, 16, 36, 59))										2519141,39	474853,54	83819,53	1960468,32
Итого накладные расходы										395191,6		854,96	
Итого сметная прибыль										212402,67		13345,92	
Итого по акту:													
Перекрытия (ремонтно-строительные)										117187,11			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										109443,09			
Проемы										885,75			
Строительные металлические конструкции										980,56			
Конструкции из кирпича и блоков										793860,67			
Деревянные конструкции										862096,52			
Теплоизоляционные работы										270825,5			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										733549,25			
Кровли										220602,11			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										17305,1			
Итого										3126735,66			
Средства, затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ВСЕГО по акту										383482,64			
										3510218			

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал:  И. Д. Хакунов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Р. М. Пшигонов
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта
 общего имущества в МКД"
 Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
 Стройка: МКД № 62 по ул. Ленина, г. Майкоп РА
 Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

Код		
0322001		

по ОКПО
 Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	М-324-П-15		
дата	15	07	2015
Вид операции			

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	03.08.2015

Отчетный период	
с	по
15.07.2015	31.07.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)		789 782,00	789 782,00	789 782,00

Итого	789 782,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	789 782,00



Заказчик (генподрядчик)

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

И. Д. Хакунов



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик - НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка - реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Объект - МКД № 62 ул. Ленина г. Майкоп Республика Адыгея

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	М-324-П-15
	дата	15.07.2015
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	19.11.2015	01.08.2015	18.11.2015

АКТ
(окончательный)
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 789,782 тыс. руб.
Средства на оплату труда 92,218 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1050,11 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы.													
Демонтаж выхода на кровлю													
Кровля													
1	19	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	2,98	242,98	28,14			724,08	640,22	83,86	
						214,84	1,66					4,95	
2	20	"Кровельный центр" прайс-лист	Желоб водосточный	м	298	19,39		19,39		5778,22			5778,22
3	21	"Кровельный центр" прайс-лист	Держатель желоба	шт.	372	10,69		10,69		3976,68			3976,68
4	22	"Кровельный центр" прайс-лист	Угол желоба	шт.	4	57,77		67,77		271,08			271,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	23	ТЕРp58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,92	264,13	12,43	-0,01		771,26	734,99	36,3	-0,03
						251,71							
6	24	"Кровельный центр" прайс-лист	Водосточная труб	м	292	22,48		22,48		6564,16			6564,16
7	25	"Кровельный центр" прайс-лист	Кронштейн трубы	шт.	194	12,74		12,74		2471,56			2471,56
8	26	"Кровельный центр" прайс-лист	Колено трубы	шт.	70	28,14		28,14		1969,8			1969,8
9	27	"Кровельный центр" прайс-лист	Приемник воды	шт.	18	9,91		9,91		178,38			178,38
10	28	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (снегозадержатели)	100 м плинтуса	2,51	121,82	17,71	8,75		305,77	239,35	44,45	21,97
						95,36							
11	29	"Кровельный центр" прайс-лист	Снегозадержатель	м	251	14,94		14,94		3749,94			3749,94
12	30	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (карниз)	100 м2 потолка	1,32	515,6	69,97	48,33		680,59	524,44	92,36	63,79
						397,3	2,08					2,75	
13	31	ТССЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	2,455	1681,03		1681,03		4126,93			4126,93
14	32	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2 потолка	0,87	173,61	10,51			151,04	141,9	9,14	
						163,1							
15	33	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8	м2	95,7	43,55		43,55		4167,74			4167,74
16	34	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	696	0,2		0,2		139,2			139,2
Слуховое окно													
17	40	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	0,2496	503,65	80,33	137,6		125,71	71,32	20,05	34,34
						285,72	3,01					0,75	
18	41	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил НС 21-1000-0,5	м2	11,2	57,23		57,23		640,98			640,98
19	42	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8	м2	14	43,55		43,55		609,7			609,7
Огнезащитная обработка													
Ограждение кровли													
20	45	ТЕРм38-01-006-08	Изготовление конструкций ограждения кровли вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,7075	2918,49	1713,64	223,35		2064,83	694,41	1212,4	158,02
						981,5							
21	46	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,7075	5169,78		5169,78		3657,62			3657,62
22	47	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,68	120,43	59,36	13,65		322,75	127,09	159,08	36,58
						47,42	3,01					8,07	
23	48	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	226,09	6,74	173,95		67,83	13,62	2,02	52,19
						45,4	0,08					0,02	
24	49	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	301,93	8,85	272,11		9,06	0,63	0,27	8,16
						20,97	0,08						
25	50	ТЕР10-01-044-06	Обивка дверей неокрашенной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,012008	5425,76	19,87	4865,52		65,15	6,49	0,24	58,42
						540,37	0,73					0,01	
Вентканалы													
26	52	ТЕР12-01-022-01	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля	100 м2 обрешетки	1,65	7081,75	114,21	6407,1		11684,89	924,73	188,45	10571,71
						560,44	3,01					4,97	
27	53	ТЕР12-01-023-02	Обшивка вентканалов профнастилом	100 м2 кровли	1,65	503,65	80,33	137,6		831,02	471,44	132,54	227,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						285,72	3,01					4,97	
18	54	"Кровельный центр" прайс-лист	Профнастил С-8	м2	181,5	43,55		43,55		7904,33			7904,33
19	55	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	39	340,33	0,96	326,17		13272,87	514,8	37,44	12720,63
						13,2							
30	56	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	117	171,16	0,96	163,57		20025,72	775,71	112,32	19137,69
						6,63							
Фронтоны.													
Вывоз строительного мусора													
31	60	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	36,98	46,76				1729,18			
32	61	ТССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	36,98	8,66	8,66			320,25		320,25	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.										697094,52			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										99358,32	5881,14	2451,17	89296,83
												26,49	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Индекс перевода цен в текущие цены 1 кв 2015г (РА ТЕР-2001) МКД кирпичные ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 19, 40, 47, 52-53, 55-56, 20-22, 24-27, 29, 33, 41-42, 54, 23, 28, 30-32, 34, 50, 48-49, 61, 45-46))										591511,64	91804,59	16667,95	481309,92
												413,5	
Накладные расходы										72070,1			
Сметная прибыль										33512,78			
Итого по акту:													
Итого Строительные работы										652299,55			
Итого Монтажные работы										44794,97			
Итого										697094,52			
В том числе:													
Материалы										481309,92			
Машины и механизмы										16667,95			
ФОТ										92218,09			
Накладные расходы										72070,1			
Сметная прибыль										33512,78			
Средства,затраченные Подрядчиком на уплату НДС (не для списания) Поставщикам материалов и механизмов, согласно письму Госстроя РФ от 06.10.2003г. № 6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										92687,34			
ВСЕГО по акту										789782			

Составил:  (должность, подпись, расшифровка)

Сдал:  И. Д. Хакунов (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Р. М. Пшигонов (должность, подпись, расшифровка)



Басараба А.С.