

НО "АР фонд капремонта МКД"

Карточка счета 60.01.1 за 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Контрагенты Равно "ООО РСУ "Югспецстрой" И Договоры Равно "М-324-П-15 от 15.07.2015"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
				Счет	Счет	
Сальдо на начало						0,00
15.07.2015	Поступление (акт, накладная) 0000-000495 от 15.07.2015 0:00:00 Услуги по ремонту МКД по вх.д. от 16.07.2015	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	ООО РСУ "Югспецстрой" М-324-П-15 от 15.07.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000495 от 15.07.2015 0:00:00	86.03	60.01.1	1 290 000,00 К 1 290 000,00
16.07.2015	Списание с расчетного счета 0000-000229 от 16.07.2015 23:59:59 Опл. 30% за кап.ремонт по Сч №1 от 16.07.15г., Дог.№ М-324-П-15 от 15.07.15г. г.Майкоп, ул. Ленина, 62 по вх.д. 112 от 16.07.2015	ООО РСУ "Югспецстрой" М-324-П-15 от 15.07.2015 Списание с расчетного счета 0000-000229 от 16.07.2015 23:59:59	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Майкоп, ул. Ленина, 62	60.01.1	1 290 000,00 51	
06.08.2015	Поступление (акт, накладная) 0000-000494 от 06.08.2015 12:00:00 Услуги по ремонту МКД по вх.д. от 11.08.2015	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	ООО РСУ "Югспецстрой" М-324-П-15 от 15.07.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000494 от 06.08.2015 12:00:00	86.03	60.01.1	2 149 999,00 К 2 149 999,00
11.08.2015	Списание с расчетного счета 0000-000259 от 11.08.2015 23:59:59 Опл. по пром.актам за кап.ремонт по Сч №2 от 06.08.15г., Дог.№ М-324-П-15 от 15.07.15г., Акт№1 от 03.08.15г. г.Майкоп, ул. Ленина, 62 по вх.д. 136 от	ООО РСУ "Югспецстрой" М-324-П-15 от 15.07.2015 Списание с расчетного счета 0000-000259 от 11.08.2015 23:59:59	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Майкоп, ул. Ленина, 62	60.01.1	2 149 999,00 51	
19.11.2015	Поступление (акт, накладная) 0000-000496 от 19.11.2015 23:59:59 Услуги по ремонту МКД по вх.д. от 20.11.2015	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...><...>	ООО РСУ "Югспецстрой" М-324-П-15 от 15.07.2015 Поступление (акт, накладная) 0000-000496 от 19.11.2015 23:59:59	86.03	60.01.1	860 001,00 К 860 001,00
20.11.2015	Списание с расчетного счета 0000-000936 от 20.11.2015 23:59:59 Опл. окончат. расчета за кап.ремонт по Сч №3 от 20.11.15г., Дог.№ М-324-П-15 от 15.07.15г., г.Майкоп, ул. Ленина, 62 по вх.д. 258 от 20.11.2015	ООО РСУ "Югспецстрой" М-324-П-15 от 15.07.2015 Списание с расчетного счета 0000-000936 от 20.11.2015 23:59:59	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Майкоп, ул. Ленина, 62	60.01.1	860 001,00 51	
Обороты за период и сальдо на конец				4 300 000,00	4 300 000,00	0,00

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (ЗАО) Банк получателя	БИК	040396554
	Сч. №	30101810100000000554
ИНН 0105074257 / КПП	Сч. №	40702810000060008022
ООО Ремонтное Строительное Управление "Югспецстрой" Получатель		

Счет на оплату № 3 от 20 ноября 2015 г.

Поставщик: ООО Ремонтное Строительное Управление "Югспецстрой", ИНН 0105074257, КПП 010401001

Покупатель: ИНО "АР фонд капитального ремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	ЕД.	Цена	Сумма
1	Оплата за проведение капитального ремонта МКД по договору № М - 324 - П - 15 от 15 июля 2015г. г. Майкоп, ул.Ленина, д. 62			860 001,00	860 001,00

Итого: 860 001,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 860 001,00

Всего наименований 1, на сумму 860 001,00руб.

Восемьсот шестьдесят тысяч один рубль 00 копеек

Руководитель

Бухгалтер



09.12.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

20.11.2015

20.11.2015

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 258

20.11.2015

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьсот шестьдесят тысяч один рубль 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	860001-00	
НО "АР Фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик		БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602	
Банк Плательщика		БИК	040396554	
СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (ЗАО) Г. СОЧИ		Сч. №	30101810100000000554	
Банк Получателя		Сч. №	40702810000060008022	
ИНН 0105074257	КПП 010501001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО РСУ "Югспецстрой"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Опл. окончат. расчета за кап.ремонт по Сч №3 от 20.11.15г., Дог.№ М-324-П-15 от 15.07.15г., г.Майкоп, ул. Ленина, 62
Сумма 860 001-00
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
20.11.2015

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (ЗАО)		БИК	040396554
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000554
ИНН 0105074257	КПП 010401001	Сч. №	40702810000060008022
ООО Ремонтное Строительное Управление			
"Югспецстрой"			
Получатель			

Счет на оплату № 2 от 06 августа 2015 г.

Поставщик: ООО Ремонтное Строительное Управление "Югспецстрой", ИНН 0105074257, КПП 010401001

Покупатель: НО "АР фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оплата за проведение капитального ремонта МКД по договору № М - 324 - П - 15 от 15 июля 2015г. г. Майкоп, ул.Ленина, д. 62			2 149 999,00	2 149 999,00

Итого: 2 149 999,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 2 149 999,00

Всего наименований 1, на сумму 2 149 999,00 руб.

Два миллиона сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей
00 копеек

Руководитель

Бухгалтер



24.11.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

11.08.2015

11.08.2015

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 136

11.08.2015

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Два миллиона сто сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	2149999-00	
НО "АР Фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик		БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		Сч. №	30101810600000000602	
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	040396554	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810100000000554	
СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (ЗАО)		Сч. №	40702810000060008022	
Г. СОЧИ		Вид оп.	01	Срок плат.
Банк Получателя		Наз. пл.		Очер. плат. 5
ИНН 0105074257		Код		Рез. поле
КПП 010501001				
ООО РСУ "Югспецстрой"				
Получатель				

Опл. по пром.актам за кап.ремонт по Сч №2 от 06.08.15г., Дог.№ М-324-П-15 от 15.07.15г., Акт№1 от 03.08.15г. г.Майкоп, ул. Ленина, 62
Сумма 2149999-00
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
11.08.2015

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (ЗАО)		БИК	040396554
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000554
ИНН 0105074257	КПП 010401001	Сч. №	40702810000060008022
ООО Ремонтное Строительное Управление			
"Югспецстрой"			
Получатель			

Счет на оплату № 1 от 16 июля 2015 г.

Поставщик: ООО Ремонтное Строительное Управление "Югспецстрой", ИНН 0105074257, КПП 010401001

Покупатель: НО "АР фонд капремонта МКД", ИНН 0105981008, КПП 010501001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предоплата 30% на проведение капитального ремонта МКД по договору № М - 324 - П - 15 от 15 июля 2015г. г. Майкоп, ул. Ленина, д. 62			1 290 000,00	1 290 000,00

Итого: 1 290 000,00

Без налога (НДС)

Всего к оплате: 1 290 000,00

Всего наименований 1, на сумму 1 290 000,00 руб.

Один миллион двести девяносто тысяч рублей 00 копеек

Руководитель

Бухгалтер



24.11.2015

Sberbank Business Online Интернет-клиент

16.07.2015

16.07.2015

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 112

16.07.2015

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион двести девяносто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	1290000-00	
НО "АР Фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238	
Платательщик		БИК	046015602	
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"		Сч. №	30101810600000000602	
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	040396554	
Банк Плательщика		Сч. №	30101810100000000554	
СОЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ КБ "РЭБ" (ЗАО)		Сч. №	40702810000060008022	
Г. СОЧИ		Вид оп.	01	Срок плат.
Банк Получателя		Наз. пл.		Очер. плат. 5
ИНН 0105074257	КПП 010501001	Код		Рез. поле
ООО РСУ "Югспецстрой"		Получатель		

Опл. 30% за кап.ремонт по Сч №1 от 16.07.15г., Дог.№ М-324-П-15 от 15.07.15г. г.Майкоп, ул. Ленина, 62

Сумма 1290000-00

НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
16.07.2015

ДОГОВОР ПОДРЯДА № М-324-П-15

г. Майкоп

" 15 " июля 2015 года

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Ремонтное Строительное Управление «Югспецстрой», в лице Хакунова Ибрагима Джебраиловича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнения работ по реконструкции плоской кровли МКД в шатровую (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Ленина № 62, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору, согласно условиям комиссионного отбора от « 09 » июля 2015 г.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет **4 300 000,00 (четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек**, НДС не предусмотрен.

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Результаты работы по настоящему договору считается принятым со дня предоставления Заказчику следующих документов:

- акт приёмки завершённого капитального ремонта многоквартирного дома, подписанный всеми представителями, согласно требований к технической документации;
- документ, подтверждающий соответствие параметров отремонтированного МКД проектной, сметной документации и подписанный лицом, выполняющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим технический надзор и Заказчиком;
- сертификаты на применяемые материалы и счета-фактуры (прайс-листы) подтверждающие цену материалов, отображенных в отчетной документации (форма КС-2).
- заполненный и подписанный общий журнал работ, проводимых на объекте, указанном в п. 1.1. данного договора;
- акты скрытых работ, подписанных лицом, осуществляющим технический надзор;
- схема, отображающая расположение ремонтируемого многоквартирного дома, расположение сетей инженерно-технического обеспечения подписанная лицами, осуществляющим ремонтно-строительные работы, осуществляющим технический надзор и Заказчиком;
- акты приёмки законченных капитальным ремонтом общедомовых инженерных сетей и узлов учета ресурсоснабжающими организациями;

1.6. Заказчик берет на себя обязательство перечислить денежные средства Подрядчику за выполнение работ определенных в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основание заключения Договора – протокол комиссионного отбора № 110 от « 10 » июля 2015 г.

2. Порядок оплаты работ

2.1. Оплата по Договору осуществляется частями:

- предоплата в размере 30% от стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома указанной в пункте 1.2.;

- дальнейший расчёт согласно предоставленных промежуточных форм актов выполненных работ по капитальному ремонту, не чаще одного раза в месяц;
- остаток денежных средств в размере 20 % от стоимости работ указанной в пункте 1.2. Договора выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 после подписания Заказчиком указанных документов в п. 1.5 в срок, указанный в конкурсной документации, но не позднее 30.11.2015 г.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ – с 15.07.2015 до 30.11.2015 года.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Передать в работу Подрядчику объект в течение 3 дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.4. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.2. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.3. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

5.4. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.5. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.7. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.8. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить работы и принять

все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.9. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.11. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.12. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.13. Представить к принятию Заказчику акты на выполнение отдельных этапов работ по форме КС-2, с обязательным приложением исполнительной документации (Общий журнал работ, акты на скрытые работы), исполнительные схемы и т. д. согласно РД-11-02 2006 сертификаты на качество применённых материалов и конструкций в срок, указанный в пункте 4.1

5.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации.

5.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.16. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

6.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17 - 16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

6.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить Заказчику счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3 (на печатном носителе, в электронном виде ГРАНД-Смета формата «.XML» и электронном варианте формата «книга Excel 97-2003»). Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

6.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

6.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 6.4 Договора.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет **5 (пять)** лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа

объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

8. Ответственность сторон

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

8.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.2, 5.5, 5.6, 5.7) Заказчик немедленно останавливает работы и письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

8.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

8.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

10.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 настоящего Договора даты начала работ.

10.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

10.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 10.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

10.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

11. Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12. Особые условия

12.1. Подрядчик обязан собственными силами и средствами на территории рабочей площадки установить все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить все временные присоединения к следующим коммуникациям: водоснабжения, электросетям.

13. Прочие условия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Сметный расчет

15. Местонахождение и реквизиты сторон

Заказчик:

НО «АР фонд капремонта МКД»
Адрес: Республика Адыгея,
г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.
ИНН 0105981008
КПП 010501001
ОГРН 1130100000601
ОКАТО 79401000000
ОКПО 16244559
Расчетный счет: 40604810401000016238
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов на Дону
БИК 046015602
e-mail: kaprem01@mail.ru

Подрядчик:

ООО РСУ «Югспецстрой»
Адрес: 385000 Республика Адыгея,
Майкопский район, ст. Даховская
ул. Ленина 9 «Б»
ИНН 0105074257
ОГРН 1150105000693
КПП 010401001
Р/С 40702810000060008022
ЗАО Сочинский филиал КБ
«Росэнергобанк»
К/с 30101810100000000554
БИК 040396554
rsy.rsu2015@yandex.ru

16. Подписи сторон

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»


"15" июля 2015 г.
М.П.

Р. М. Пшигонов

Подрядчик:

Директор ООО РСУ «Югспецстрой»


"15" июля 2015 г.
М.П.

И. Д. Хакунов

Инвестор:
Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка: МКД №62 по ул. Ленина г. Майкоп РА

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

Код
0322001
номер
М-324-П-2015
дата
15 07 2015
Вид операции

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
2	03.08.2015

Отчетный период	
с	по
15.07.2015	31.07.2016

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской в шатровую (согласно существующего проекта)		789 782,00	789 782,00	789 782,00

Итого	789 782,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	789 782,00

Заказчик (генподрядчик)

Р.М.Пшигонов

М П

Подрядчик (субподрядчик)

И.Д.Хакунов



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспецстрой"
 Стройка - Реконструкция плоской кровли в шатровую
 Объект - МКД №62 ул. Ленина г. Майкоп Республика Адыгея

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	М-324-П-15
	дата	15.07.2016
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	19.11.2015	01.08.2015	18.11.2015

АКТ
 (окончательный)
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.

Смета №, реконструкция плоской кровли МКД в шатровую
 Основание - программа капитального ремонта МКД 2015года
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 789,782 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 92,218 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1050,11 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
Демонтаж выхода на кровлю													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2.													
Кровля													
1	19	ТЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	2,98	242,98	28,14			10564,08	9993,83	570,25	
			НР (8690,55 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (10071,1 руб.) СП (4006,28 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (10071,1 руб.)			214,84	1,66					77,27	
2	20	Прайс "Кровельный центр"	Желоб водосточный 3м	м	298	19,39		19,39		31144,61			31144,61
3	21	Прайс "Кровельный центр"	Кронштейн желоба	шт	372	10,69		10,69		21434,31			21434,31
4	22	Прайс "Кровельный центр"	Угол желоба	шт	4	67,77		67,77		1461,12			1461,12
5	23	ТЕРр58-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,92	264,13	12,43	-0,01		11719,87	11473,19	246,84	-0,16
			НР (7608,68 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (11473,19 руб.) СП (5369,45 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (11473,19 руб.)			251,71							
6	24	Прайс "Кровельный центр"	Водосточная труба 3м	м	292	22,48		22,48		35380,82			35380,82
7	25	Прайс "Кровельный центр"	Кроштейн трубы	шт	194	12,74		12,74		13321,71			13321,71
8	26	Прайс "Кровельный центр"	Колено трубы	шт	70	28,14		28,14		10617,22			10617,22
9	27	Прайс "Кровельный центр"	Приемник воды	шт	18	9,91		9,91		961,47			961,47
10	28	ТЕР09-03-050-01 <i>Приказ</i>	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	2,51	121,82	17,71	8,75		4156,93	3736,25	302,26	118,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (2418,06 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3736,25 руб.) СП (1943,6 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3736,25 руб.)			95,36							
11	29	Прайс "Кровельны й центр"	Снегозаржатель	м	251	14,94		14,94		20212,18			20212,18
12	30	ТЕР10-01- 022-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка потолков: досками обшивки (карниз) НР (6982,99 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (8229,44 руб.) СП (3172,94 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (8229,44 руб.)	100 м2 потолка	1,32	515,6	69,97	48,33		9158,39	8186,51	628,05	343,83
						397,3	2,08					42,93	
13	31	ТСЦ-102- 0108 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2- 3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	2,455	1681,03		1681,03		22244,15			22244,15
14	32	ТЕР10-01- 022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка потолков: профнастилом по дереву НР (1879,56 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2215,06 руб.) СП (854,04 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2215,06 руб.)	100 м2 потолка	0,87	173,61	10,51			2277,21	2215,06	62,15	
						163,1							
15	33	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил С-8	м2	95,7	43,55		43,55		22464,12			22464,12
16	34	ТССЦ-101- 1846 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	696	0,2		0,2		750,29			750,29
Слуховые окна													
17	40	ТЕР12-01- 023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности НР (1078,67 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (1125,02 руб.) СП (526,51 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1125,02 руб.)	100 м2 кровли	0,2496	503,65	80,33	137,6		1434,74	1113,31	136,34	185,09
						285,72	3,01					11,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	41	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил КС21-1000-0,5	м2	11,2	57,23		57,23		3454,88			3454,88
19	42	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил С-8	м2	14	43,55		43,55		3286,28			3286,28
Огнезащитная обработка													
Ограждение кровли													
20	45	ТЕРм38-01-006-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. НР (5716,23 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ (10839,74 руб.) СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т конструкций	0,7075	2918,49	1713,64	223,35		19935,79	10839,74	8244,32	851,73
						981,5							
21	46	ТСЦ-204-0004 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0,7075	5169,78		5169,78		19714,57			19714,57
22	47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14	Ограждение кровель перилами НР (1820,62 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2109,84 руб.) СП (839,29 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2109,84 руб.)	100 м ограждения	2,68	120,43	59,36	13,65		3262,78	1983,87	1081,74	197,17
						47,42	3,01					125,97	
23	48	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 НР (137,8 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (212,92 руб.) СП (91,21 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (212,92 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,3	226,09	6,74	173,95		507,65	212,61	13,74	281,3
						45,4	0,08					0,31	
24	49	ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой НР (6,36 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (9,83 руб.) СП (4,21 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (9,83 руб.)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,03	301,93	8,85	272,11		55,65	9,83	1,84	43,98
						20,97	0,08						
25	50	ТЕР10-01-044-06 Пр. Минстр. РА	Обивка дверей нецинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,012008	5425,76	19,87	4865,52		417,82	101,31	1,63	314,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		от 19.04.11 №51-п	НР (86,1 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (101,47 руб.) СП (39,12 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (101,47 руб.)			540,37	0,73					0,16	
Вентканалы													
26	52	ТЕР12-01- 022-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля НР (12523,23 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (14512,62 руб.) СП (5773,12 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (14512,62 руб.)	100 м2 обрешетки	1,65	7081,75	114,21	6407,1		72698,02	14435,04	1281,46	56981,52
						560,44	3,01					77,58	
27	53	ТЕР12-01- 023-02 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Обшивка вентканалов. Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (7130,07 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (7436,45 руб.) СП (3480,26 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (7436,45 руб.)	100 м2 кровли	1,65	503,65	80,33	137,6		9484,2	7359,18	901,27	1223,75
						285,72	3					77,27	
28	54	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил С-8	м2	181,5	43,55		43,55		42604,34			42604,34
29	55	ТЕР12-01- 011-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Устройство колпаков над шахтами в два канала НР (6934,45 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (8036,03 руб.) СП (3196,73 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (8036,03 руб.)	1 колпак	39	340,33	0,96	326,17		76854,82	8036,03	254,59	68564,2
						13,2							
30	56	ТЕР12-01- 011-02 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 НР (10448,95 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (12108,83 руб.) СП (4816,89 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (12108,83 руб.)	1 колпак	117	171,16	0,96	163,57		116024,76	12108,83	763,78	103152,15
						6,63							
Фронтоны													
Вывоз мусора													
31	60	ТССЦпг01- 01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	36,98	46,76				1729,18			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		№937/пр	НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ										
32	61	ТССЦпр03-21-01-005 Приказ Министра России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	36,98	8,66	8,66			2177,7		2177,7	
			НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ										
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										99358,32	5881,14	2451,17	89296,83
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2015г. ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 19, 47, 52, 55-56, 20-22, 24-27, 29, 33-34, 40-42, 53-54, 23, 28, 30, 32, 50, 31, 48-49, 61, 45-46)										591511,64	91804,59	16667,95	481309,92
Накладные расходы										72070,1			
Сметная прибыль										33512,78			
Итого по акту:													
Итого Строительные работы										652299,55			
Итого Монтажные работы										44794,97			
Итого										697094,52			
В том числе:													
Материалы										481309,92			
Машины и механизмы										16667,95			
ФОТ										92218,09			
Накладные расходы										72070,1			
Сметная прибыль										33512,78			
Средства, затраченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10 от 06.10.2003г. (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										92687,34			
ВСЕГО по акту										789782			



Составил

Сдал

Басараба А.С.

(должность, подпись, расшифровка)

И.Д. Хакунов

(должность, подпись, расшифровка)

Р.М. Пшигонов

(должность, подпись, расшифровка)

Инвестор:
 Заказчик: НО "АР фонд капремонта МКД"
 Подрядчик: ООО РСУ "Югспецстрой"
 Стройка: МКД №62 по ул. Ленина г. Майкоп РА

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	М-324-П-2015
дата	15 07 2015
Вид операции	

Объект: реконструкция плоской кровли в шатровую

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	03.08.2015

Отчетный период	
с	по
15.07.2015	31.07.2015

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: реконструкция плоской в шатровую (согласно существующего проекта)		3 510 218,00	3 510 218,00	3 510 218,00
Итого					3 510 218,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					3 510 218,00

Заказчик (генподрядчик)

Р.М.Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

И.Д.Хакунов



Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспецстрой"

Стройка - Реконструкция плоской кровли в шатровую

Объект - МКД №62 ул. Ленина г. Майкоп Республика Адыгея

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

М-324-П-15

15.07.2016

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.08.2015	15.07.2015	31.07.15

АКТ

(промежуточный)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2015г.

Смета №, реконструкция плоской кровли в шатровую

Основание - программа капитального ремонта МКД 2015года

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

3510,218 руб.

Средства на оплату труда

488,199 руб.

Сметная трудоемкость

4200,42 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕРр54-1-1 Пр. Минстр. РА	Разборка перекрытий (парапетные плиты)	100 м2 перекрытий	1,61	3871,31	2489,47			61983,24	34728,5	27254,74	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		от 19.04.11 №51-п	НР (28125,44 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ (41412,7 руб.) СП (23853,72 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (41412,7 руб.)			1381,84	265,96					6684,2	
2	2	ТЕР46-04- 008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,35	115,27	25,25			551,91	491,87	60,04	
			НР (432,3 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (491,87 руб.) СП (247,9 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (491,87 руб.)			90,02							
3	3	ТЕР46-04- 001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен (парапеты)	1 м3	21	135,62	77,03			30206,27	19206,39	10999,88	
			НР (19441,81 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (22120,62 руб.) СП (11148,79 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (22120,62 руб.)			58,59	8,89					2914,23	
Демонтаж выхода на кровлю													
4	4	ТЕР46-04- 001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1,9	135,62	77,03			2732,96	1737,71	995,25	
			НР (1759 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2001,36 руб.) СП (1008,69 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (2001,36 руб.)			58,59	8,89					263,65	
5	5	ТЕРп54-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка перекрытий (плит покрытия)	100 м2 перекрытий	0,05	2300,31	918,47			1390,91	1078,65	312,26	
			НР (799,88 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ (1177,77 руб.) СП (678,4 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (1177,77 руб.)			1381,84	126,97					99,12	
6	6	ТЕР46-04- 008-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,07	90,02				98,34	98,34		
			НР (86,43 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (98,34 руб.) СП (49,56 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (98,34 руб.)			90,02							
7	7	ТЕРп56-9-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	1152,91	0,01			359,97	359,97		
			НР (235,85 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (359,97 руб.) СП (160,69 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (359,97 руб.)			1152,9							
8	8	ТЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,017	231,47				61,5	61,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (40,29 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (61,5 руб.) СП (27,45 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (61,5 руб.)	дверных полотен		231,47							
9	9	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен венканалов	1 м3	11,6	135,62	77,03			16685,32	10609,18	6076,14	
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (10739,17 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (12218,88 руб.) СП (6158,32 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (12218,88 руб.)			58,59	8,89					1609,7	
10	10	ТЕР09-06-001-01	Демонтаж люка	1 т	0,09	378,44	72,38			474,33	430,06	44,27	
		Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	НР (311,84 руб.): 90%*(0,85*0,94) от ФОТ (433,65 руб.) СП (265,39 руб.): 85%*(0,8*0,9) от ФОТ (433,65 руб.)	конструкций		306,06	2,55					3,59	
Кровля													
11	11	ТЕР08-02-001-01	Кладка по периметру стен (парапеты)	1 м3 кладки	28	895,2		859,18		145411,07	15743,62		129667,45
		Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	НР (13811,91 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (15743,62 руб.) СП (7708,08 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (15743,62 руб.)			36,02							
12	12	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3	28	2524,59	43,69	2320,22		428716,19	70230,01	8318,58	350167,6
		Приказ Минстроя России от 31.12.14	НР (66857,11 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (70911,85 руб.) СП (32165,62 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (70911,85 руб.)	древесины в конструкции		160,68	1,56					681,84	
13	13	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (обрешетка)	1 м3	19	2298,44	36,7	2110,31		265771,11	44912,62	4741,64	216116,85
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (38110,06 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (44912,62 руб.) СП (17316,51 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (44912,62 руб.)	древесины в конструкции		151,43							
14	14	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2	19,3	124,71	23,9			33507,92	30371,28	3136,64	
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (21839,99 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (30371,28 руб.) СП (13011,06 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (30371,28 руб.)	поверхности покрытия изоляции		100,81							
15	15	Прайс "Кровельный центр"	Пленка гидро-пароизоляционная Ютафол Н96 1,5*50=75м2	м2	2123	3,21		3,21		36731,93			36731,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	19,3	503,65	80,33	137,6		110936,42	86079,78	10542,52	14314,12
			НР (75062,44 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (86986,56 руб.) СП (34603,25 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (86986,56 руб.)			285,72	3,01					906,78	
17	17	Прайс "Кровельный центр"	Профнастил КС21-1000-0,5	м2	2123	57,23		57,23		654881,17			654881,17
18	18	Прайс "Кровельный центр"	Конек классик полиэстер матовый 2м	шт	62	96,85		96,85		32365,33			32365,33
19	35	ТЕР46-03-001-02 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	100 отверстий	1,34	670,84		530,34		6769,35	2938,89		3830,46
			НР (2582,99 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2938,89 руб.) СП (1481,2 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (2938,89 руб.)			140,5							
20	36	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Установка ершей: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,08576	12251,24	68,77	9942,75		7634,49	2998,37	40,12	4596
			НР (2518,36 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (3001,8 руб.) СП (1404,84 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (3001,8 руб.)			2239,72	2,59					3,43	
21	37	ТСЦ-402-0001 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0,065	379,64		379,64		133,03			133,03
Слуховые окна													
22	38	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	489,23	25,57	418,31		18818,89	4247,48	1043,26	13528,15
			НР (4105,27 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (4354,25 руб.) СП (1975,09 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (4354,25 руб.)			45,35	1,14					106,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	39	ТСЦ-101-0941 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий	компл.	6	14,78		14,78		477,99			477,99
Огнезащитная обработка													
24	43	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли НР (71618,09 руб.): 100%*(0,85*0,94) от ФОТ (89634,65 руб.) СП (45175,86 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (89634,65 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,81	383,3	77,86	0,17		99610,78	89634,65	9958,94	17,19
25	44	Прайс "Феникс"	Огнезащитный состав Вупротек-3 для древесины	кг	376,2	4,72		4,72		9570,81			9570,81
Вентканалы													
26	51	ТЕР08-02-001-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м НР (52876,7 руб.): 122%*(0,85*0,94) от ФОТ (54244,75 руб.) СП (31244,98 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (54244,75 руб.)	1 м3 кладки	100	905,15		870,4		523390,35	54244,75		469145,6
Фронтоны													
27	57	ТЕР08-02-001-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м НР (2448,47 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2790,91 руб.) СП (1366,43 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2790,91 руб.)	1 м3 кладки	4,5	923,92		884,19		24236,91	2790,91		21446
28	58	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Армирование кладки стен и других конструкций НР (158,72 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (180,92 руб.) СП (88,58 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (180,92 руб.)	1 т металлических изделий	0,0285	6335,9	29,63	5899,67		1092,9	180,92	5,71	906,27
29	59	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (1268,57 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1680,1 руб.) СП (668,34 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1680,1 руб.)	1 т	0,048	12251,24	68,77	9942,75		4273,05	1678,23	22,44	2572,38
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										406469,48	30419,83	12326,4	363723,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												854,96	
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2015г. ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1, 5, 2-4, 6, 9, 35, 7-8, 10-11, 57-58, 51, 12, 38-39, 13-14, 43, 15, 17-18, 44, 16, 36-37, 59)										2519141,39	474853,54	83819,53	1960468,32
Накладные расходы										395191,6			
Сметная прибыль										212402,67			
Итого по акту:													
Перекрытия (ремонтно-строительные)										117187,11			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										109443,09			
Проемы (ремонтно-строительные)										885,75			
Строительные металлические конструкции										980,56			
Конструкции из кирпича и блоков										793860,67			
Деревянные конструкции										862096,52			
Теплоизоляционные работы										270825,5			
Кровли										733549,25			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										17305,1			
Средства, затраченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10 от 06.10.2003г. (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										383482,64			
ВСЕГО по акту										3510218			

Составил: _____ Басараба А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: _____ М.Д. Хакунов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____ Р.М. Пилигонов
(должность, подпись, расшифровка)




Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "АР фонд капремонта МКД"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО РСУ "Югспецстрой"
Стройка - Реконструкция плоской кровли в шатровую
Объект - МКД №62 ул. Ленина г. Майкоп Республика Адыгея

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

М-324-П-15

15.07.2015

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	19.11.15	15.07.2015	18.11.15

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, реконструкция плоской кровли в шатровую

Основание - программа капитального ремонта МКД 2015 года

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 4300000 руб.

Средства на оплату труда _____ 580,418 руб.

Сметная трудоемкость _____ 5250,23 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	1	ТЕРр54-1-1 Пр. Минстр. РА	Разборка перекрытий (парапетные плиты)	100 м2 перекрытий	1,61	3871,31	2489,47			61983,24	34728,5	27254,74	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		от 19.04.11 №51-п	НР (28125,44 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ (41412,7 руб.) СП (23853,72 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (41412,7 руб.)			1381,84	265,96					6684,2	
2	2	ТЕР46-04- 008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (432,3 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (491,87 руб.) СП (247,9 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (491,87 руб.)	100 м2 покрытия	0,35	115,27	25,25			551,91	491,87	60,04	
						90,02							
3	3	ТЕР46-04- 001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен (парапеты) НР (19441,81 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (22120,62 руб.) СП (11148,79 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (22120,62 руб.)	1 м3	21	135,62	77,03			30206,27	19206,39	10999,88	
						58,59	8,89					2914,23	
Демонтаж выхода на кровлю													
4	4	ТЕР46-04- 001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен НР (1759 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2001,36 руб.) СП (1008,69 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (2001,36 руб.)	1 м3	1,9	135,62	77,03			2732,96	1737,71	995,25	
						58,59	8,89					263,65	
5	5	ТЕРp54-1-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка перекрытий (плит покрытия) НР (799,88 руб.): 85%*(0,85*0,94) от ФОТ (1177,77 руб.) СП (678,4 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (1177,77 руб.)	100 м2 перекрытий	0,05	2300,31	918,47			1390,91	1078,65	312,26	
						1381,84	126,97					99,12	
6	6	ТЕР46-04- 008-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (86,43 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (98,34 руб.) СП (49,56 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (98,34 руб.)	100 м2 покрытия	0,07	90,02				98,34	98,34		
						90,02							
7	7	ТЕРp56-9-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (235,85 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (359,97 руб.) СП (160,69 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (359,97 руб.)	100 коробок	0,02	1152,91	0,01			359,97	359,97		
						1152,9							
8	8	ТЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,017	231,47				61,5	61,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (40,29 руб.): 82%*(0,85*0,94) от ФОТ (61,5 руб.) СП (27,45 руб.): 62%*(0,8*0,9) от ФОТ (61,5 руб.)	дверных полотен		231,47							
9	9	ТЕР46-04- 001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка: кирпичных стен венканалов НР (10739,17 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (12218,88 руб.) СП (6158,32 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (12218,88 руб.)	1 м3	11,6	135,62	77,03			16685,32	10609,18	6076,14	
						58,59	8,89					1609,7	
10	10	ТЕР09-06- 001-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Демонтаж люка НР (311,84 руб.): 90%*(0,85*0,94) от ФОТ (433,65 руб.) СП (265,39 руб.): 85%*(0,8*0,9) от ФОТ (433,65 руб.)	1 т конструкций	0,09	378,44	72,38			474,33	430,06	44,27	
						306,06	2,55					3,59	
Кровля													
11	11	ТЕР08-02- 001-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Кладка по периметру стен (парапеты) НР (13811,91 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (15743,62 руб.) СП (7708,08 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (15743,62 руб.)	1 м3 кладки	28	895,2		859,18		145411,07	15743,62		129667,45
						36,02							
12	12	ТЕР10-01- 002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14	Установка стропил НР (66857,11 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (70911,85 руб.) СП (32165,62 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (70911,85 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	28	2524,59	43,69	2320,22		428716,19	70230,01	8318,58	350167,6
						160,68	1,56					681,84	
13	13	ТЕР10-01- 010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (обрешетка) НР (38110,06 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (44912,62 руб.) СП (17316,51 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (44912,62 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	19	2298,44	36,7	2110,31		265771,11	44912,62	4741,64	216116,85
						151,43							
14	14	ТЕР26-01- 055-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) НР (21839,99 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (30371,28 руб.) СП (13011,06 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (30371,28 руб.)	100 м2 поверхност и покрытия изоляции	19,3	124,71	23,9			33507,92	30371,28	3136,64	
						100,81							
15	15	Прайс "Кровельны й центр"	Пленка гидро-пароизоляционная Ютафол Н96 1,5*50=75м2	м2	2123	3,21		3,21		36731,93			36731,93

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	19,3	503,65	80,33	137,6		110936,42	86079,78	10542,52	14314,12
			НР (75062,44 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (86986,56 руб.) СП (34603,25 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (86986,56 руб.)			285,72	3,01					906,78	
17	17	Прайс "Кровельный центр"	Профнастил КС21-1000-0,5	м2	2123	57,23		57,23		654881,17			654881,17
18	18	Прайс "Кровельный центр"	Конек классик полиэстер матовый 2м	шт	62	96,85		96,85		32365,33			32365,33
19	19	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	2,98	242,98	28,14			10564,08	9993,83	570,25	
			НР (8690,55 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (10071,1 руб.) СП (4006,28 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (10071,1 руб.)			214,84	1,66					77,27	
20	20	Прайс "Кровельный центр"	Желоб водосточный 3м	м	298	19,39		19,39		31144,61			31144,61
21	21	Прайс "Кровельный центр"	Кронштейн желоба	шт	372	10,69		10,69		21434,31			21434,31
22	22	Прайс "Кровельный центр"	Угол желоба	шт	4	67,77		67,77		1461,12			1461,12
23	23	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,92	264,13	12,43	-0,01		11719,87	11473,19	246,84	-0,16
			НР (7608,68 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (11473,19 руб.) СП (5369,45 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (11473,19 руб.)			251,71							
24	24	Прайс "Кровельный центр"	Водосточная труба 3м	м	292	22,48		22,48		35380,82			35380,82
25	25	Прайс "Кровельный центр"	Кроштейн трубы	шт	194	12,74		12,74		13321,71			13321,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Прайс "Кровельны й центр"	Колено трубы	шт	70	28,14		28,14		10617,22			10617,22
27	27	Прайс "Кровельны й центр"	Приемник воды	шт	18	9,91		9,91		961,47			961,47
28	28	ТЕР09-03- 050-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля НР (2418,06 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (3736,25 руб.) СП (1943,6 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (3736,25 руб.)	100 м плинтуса	2,51	121,82	17,71	8,75		4156,93	3736,25	302,26	118,42
29	29	Прайс "Кровельны й центр"	Снегозаржатель	м	251	14,94		14,94		20212,18			20212,18
30	30	ТЕР10-01- 022-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка потолков: досками обшивки (карниз) НР (6982,99 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (8229,44 руб.) СП (3172,94 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (8229,44 руб.)	100 м2 потолка	1,32	515,6	69,97	48,33		9158,39	8186,51	628,05	343,83
31	31	ТСЦ-102- 0108 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2- 3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19- 22 мм, II сорта	м3	2,455	1681,03		1681,03		22244,15			22244,15
32	32	ТЕР10-01- 022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка потолков: профнастилом по дереву НР (1879,56 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2215,06 руб.) СП (854,04 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2215,06 руб.)	100 м2 потолка	0,87	173,61	10,51			2277,21	2215,06	62,15	
33	33	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил С-8	м2	95,7	43,55		43,55		22464,12			22464,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	шт.	696	0,2		0,2		750,29			750,29
35	35	ТЕР46-03-001-02 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм НР (2582,99 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2938,89 руб.) СП (1481,2 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (2938,89 руб.)	100 отверстий	1,34	670,84		530,34		6769,35	2938,89		3830,46
36	36	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Установка ершей: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (2518,36 руб.): 105%*(0,85*0,94) от ФОТ (3001,8 руб.) СП (1404,84 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (3001,8 руб.)	1 т	0,08576	12251,24	68,77	9942,75		7634,49	2998,37	40,12	4596
37	37	ТСЦ-402-0001 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0,065	379,64		379,64		133,03			133,03
Слуховые окна													
38	38	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство слуховых окон НР (4105,27 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (4354,25 руб.) СП (1975,09 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (4354,25 руб.)	1 слуховое окно	6	489,23	25,57	418,31		18818,89	4247,48	1043,26	13528,15
39	39	ТСЦ-101-0941 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий	компл.	6	14,78		14,78		477,99			477,99
40	40	ТЕР12-01-023-02 Приказ	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	0,2496	503,65	80,33	137,6		1434,74	1113,31	136,34	185,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (1078,67 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (1125,02 руб.) СП (526,51 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1125,02 руб.)			285,72	3,01					11,71	
41	41	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил КС21-1000-0,5	м2	11,2	57,23		57,23		3454,88			3454,88
42	42	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил С-8	м2	14	43,55		43,55		3286,28			3286,28
Огнезащитная обработка													
43	43	ТЕР26-02- 014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли НР (71618,09 руб.): 100%*(0,85*0,94) от ФОТ (89634,65 руб.) СП (45175,86 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (89634,65 руб.)	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	18,81	383,3	77,86	0,17		99610,78	89634,65	9958,94	17,19
44	44	Прайс "Феникс"	Огнезащитный состав Вупротек-3 для древесины	кг	376,2	4,72		4,72		9570,81			9570,81
Ограждение кровли													
45	45	ТЕРм38-01- 006-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. НР (5716,23 руб.): 66%*(0,85*0,94) от ФОТ (10839,74 руб.) СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т конструкций	0,7075	2918,49	1713,64	223,35		19935,79	10839,74	8244,32	851,73
46	46	ТСЦ-204- 0004 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0,7075	5169,78		5169,78		19714,57			19714,57
47	47	ТЕР12-01- 012-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14	Ограждение кровель перилами НР (1820,62 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2109,84 руб.) СП (839,29 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2109,84 руб.)	100 м ограждения	2,68	120,43	59,36	13,65		3262,78	1983,87	1081,74	197,17
48	48	ТЕР13-03- 002-04 Приказ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашивае мой	0,3	226,09	6,74	173,95		507,65	212,61	13,74	281,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	НР (137,8 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (212,92 руб.) СП (91,21 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (212,92 руб.)	поверхност и		45,4	0,08					0,31	
49	49	ТЕР13-03- 004-23 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой НР (6,36 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (9,83 руб.) СП (4,21 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (9,83 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхност и	0,03	301,93	8,85	272,11		55,65	9,83	1,84	43,98
						20,97	0,08						
50	50	ТЕР10-01- 044-06 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны НР (86,1 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (101,47 руб.) СП (39,12 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (101,47 руб.)	100 м2 проемов	0,012008	5425,76	19,87	4865,52		417,82	101,31	1,63	314,88
						540,37	0,73					0,16	
Вентканалы													
51	51	ТЕР08-02- 001-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м НР (52876,7 руб.): 122%*(0,85*0,94) от ФОТ (54244,75 руб.) СП (31244,98 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (54244,75 руб.)	1 м3 кладки	100	905,15		870,4		523390,35	54244,75		469145,6
						34,75							
52	52	ТЕР12-01- 022-01 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля НР (12523,23 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (14512,62 руб.) СП (5773,12 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (14512,62 руб.)	100 м2 обрешетки	1,65	7081,75	114,21	6407,1		72698,02	14435,04	1281,46	56981,52
						560,44	3,01					77,58	
53	53	ТЕР12-01- 023-02 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	Обшивка вентканалов. Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (7130,07 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (7436,45 руб.) СП (3480,26 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (7436,45 руб.)	100 м2 кровли	1,65	503,65	80,33	137,6		9484,2	7359,18	901,27	1223,75
						285,72	3					77,27	
54	54	Прайс "Кровельны й центр"	Профнастил С-8	м2	181,5	43,55		43,55		42604,34			42604,34
55	55	ТЕР12-01- 011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	39	340,33	0,96	326,17		76854,82	8036,03	254,59	68564,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	НР (6934,45 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (8036,03 руб.) СП (3196,73 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (8036,03 руб.)			13,2							
56	56	ТЕР12-01- 011-02 Пр. Минстр. РА от 19.04.11 №51-п	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 НР (10448,95 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (12108,83 руб.) СП (4816,89 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (12108,83 руб.)	1 колпак	117	171,16	0,96	163,57		116024,76	12108,83	763,78	103152,15
						6,63							
Фронтоны													
57	57	ТЕР08-02- 001-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м НР (2448,47 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2790,91 руб.) СП (1366,43 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2790,91 руб.)	1 м3 кладки	4,5	923,92		884,19		24236,91	2790,91		21446
						39,73							
58	58	ТЕР08-02- 007-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Армирование кладки стен и других конструкций НР (158,72 руб.): 122%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (180,92 руб.) СП (88,58 руб.): 80%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (180,92 руб.)	1 т металличес ких изделий	0,0285	6335,9	29,63	5899,67		1092,9	180,92	5,71	906,27
						406,6							
59	59	ТЕР06-01- 015-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (1268,57 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1680,1 руб.) СП (668,34 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1680,1 руб.)	1 т	0,048	12251,24	68,77	9942,75		4273,05	1678,23	22,44	2572,38
						2239,72	2,6					1,87	
Вывоз мусора													
60	60	ТССЦпр01- 01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	36,98	46,76				1729,18			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	ТССЦпг03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	36,98	8,66	8,66			2177,7		2177,7	
			<i>НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ</i>										
			<i>СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ</i>										
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										505827,8	36300,97	14777,57	453020,08
												881,45	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										3110653,02	566658,13	100487,5	2441778,24
												13759,43	
В том числе, справочно:													
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2015г. ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1, 5, 2-4, 6, 9, 35, 7-8, 10, 28, 11, 57-58, 51, 12, 31, 38-39, 13, 30, 32, 50, 14, 43, 15, 17-18, 20-22, 24-27, 29, 33-34, 40-42, 44, 53-54, 16, 19, 47, 52, 55-56, 23, 36-37, 59, 48-										2604825,22	530357,17	85709,91	1988758,15
												12877,98	
Накладные расходы										467261,72			
В том числе, справочно:													
66%*(0,85*0,94) ФОТ (от 10839,74) (Поз. 45-46)										5144,61			
82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)										276,14			
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 11473,19) (Поз. 23)										7608,68			
85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 42590,48) (Поз. 1, 5)										28973,25			
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 9,28, 48-49)										2842,88			
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 120005,93) (Поз. 14,43)										86296,26			
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4681,91) (Поз. 36,59)										3553,1			
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36931,07) (Поз. 2-4, 6, 10)										32458,71			
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2938,89) (Поз. 35,37)										2324,69			
118%* (0,85*0,94) ФОТ (от 130724,7) (Поз. 12-13, 30- 32,38-39, 50)										110924,88			
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 142386,77) (Поз. 16, 19,40, 47, 52-53, 55-56)										122868,39			
122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11,51, 57-58)										64008,13			
Сметная прибыль										245915,46			
В том числе, справочно:													
62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)										188,14			
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от130724,7) (Поз. 12-13, 30-32,34, 38-39,50)										50402,22			
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11473,19) (Поз. 23)										5369,45			
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 147068) (Поз. 16, 19,40, 47, 52-53, 55-56, 59)										58503,92			
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 24712,19) (Поз. 2-4, 6)										12454,94			
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 12218,88) (Поз. 10)										3768,55			
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 123167,57) (Поз. 35,37,14,43,48-49)										52764,99			
80%*(0,8*0,9) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 1, 5)										24572,76			
80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11, 57-58)										35721,31			
85%*(0,8*0,9) ФОТ (от 433,65) (Поз. 10)										2169,18			
Итого										3823830,2			
В том числе:													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы										2441778,23			
Машины и механизмы										100487,48			
ФОТ										467261,72			
Накладные расходы										477335,31			
Сметная прибыль										245915,46			
Средства, затраченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10 от 06.10.2003г. (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										476169,99			
ВСЕГО по акту										43000000			

Составил: Басараба А.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: И.Д.Хакунов

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Р.М.Пшигонов

(должность, подпись, расшифровка)



Сметой согласован
Басараба А.С.

Центр ГРАНД

СОГЛАСОВАНО

Директор РОС "Югспецстрой"

М.Д. Хакунов

2015 г.



Многоквартирный дом №62 по ул. Ленина г. Майкоп Республика Адыгея
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на реконструкция плоской кровли в шатровую (согласно существующего проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО "Адыгейский Республиканский фонд
капитального ремонта общего имущества в МКД"

Р.М. Пишигонов

2015 г.



Основание: капитальный ремонт многоквартирных домов 2015 году

Сметная стоимость 4300,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 580,418 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5250,53 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда						на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий (парапетные плиты)	100 м2 перекрыт ий	1,61	3871,31	2489,47		6232,81	2224,76	4008,05		216,59	348,71
					1381,84	265,96				428,2		32,16	51,78
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,35	115,27	25,25		40,34	31,51	8,83		14,38	5,03
					90,02								
3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (парапеты)	1 м3	21	135,62	77,03		2848,02	1230,39	1617,63		8,24	173,04
					58,59	8,89				186,69		1,15	24,15
Демонтаж выхода на кровлю													
4	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	1 м3	1,9	135,62	77,03		257,68	111,32	146,36		8,24	15,66
					58,59	8,89				16,89		1,15	2,19
5	ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий (плит покрытия)	100 м2 перекрыт ий	0,05	2300,31	918,47		115,02	69,1	45,92		216,59	10,83
					1381,84	126,97				6,35		32,16	1,61
6	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,07	90,02			6,3	6,3			14,38	1,01

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					90,02								
7	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	1152,91	0,01		23,06	23,06			179,3	3,59
					1152,9							3,97	0,08
8	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,017	231,47			3,94	3,94			36,28	0,62
					231,47								
9	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен венканалов	1 м3	11,6	135,62	77,03		1573,19	679,64	893,55		8,24	95,58
					58,59	8,89				103,12		1,15	13,34
10	ТЕР09-06-001-01	Демонтаж люка	1 т конструк	0,09	378,44	72,38		34,06	27,55	6,51		89,49	8,05
					306,06	2,55				0,23		0,49	0,04
Кровля													
11	ТЕР08-02-001-01	Кладка по периметру стен (парапеты)	1 м3 кладки	28	895,2		859,18	25065,6	1008,56		24057,04	5,4	151,2
					36,02							0,4	11,2
12	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	28	2524,59	43,69	2320,22	70688,52	4499,04	1223,32	64966,16	24,09	674,52
					160,68	1,56				43,68		0,15	4,2
13	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (обрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	19	2298,44	36,7	2110,31	43670,36	2877,17	697,3	40095,89	22,5	427,5
					151,43								
14	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	19,3	124,71	23,9		2406,9	1945,63	461,27		14,36	277,15
					100,81								
15	Прайс "Кровельный центр"	Пленка гидро-пароизоляционная Ютафол Н96 1,5*50=75м2	м2	2123	3,21		3,21	6814,83			6814,83		
16	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности	100 м2 кровли	19,3	503,65	80,33	137,6	9720,45	5514,4	1550,37	2655,68	41,23	795,74
					285,72	3,01				58,09		0,79	15,25
17	Прайс "Кровельный центр"	Профнастил КС21-1000-0,5	м2	2123	57,23		57,23	121499,29			121499,29		
18	Прайс "Кровельный центр"	Конек классик полиэстер матовый 2м	шт	62	96,85		96,85	6004,7			6004,7		
19	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	2,98	242,98	28,14		724,08	640,22	83,86		31,41	93,6
					214,84	1,66				4,95		0,16	0,48

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Прайс "Кровельный центр"	Желоб водосточный 3м	м	298	19,39		19,39	5778,22			5778,22		
21	Прайс "Кровельный центр"	Кронштейн желоба	шт	372	10,69		10,69	3976,68			3976,68		
22	Прайс "Кровельный центр"	Угол желоба	шт	4	67,77		67,77	271,08			271,08		
23	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,92	264,13	12,43	-0,01	771,26	734,99	36,3	-0,03	36,8	107,46
24	Прайс "Кровельный центр"	Водосточная труба 3м	м	292	22,48		22,48	6564,16			6564,16		
25	Прайс "Кровельный центр"	Кроштейн трубы	шт	194	12,74		12,74	2471,56			2471,56		
26	Прайс "Кровельный центр"	Колено трубы	шт	70	28,14		28,14	1969,8			1969,8		
27	Прайс "Кровельный центр"	Приемник воды	шт	18	9,91		9,91	178,38			178,38		
28	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	2,51	121,82	17,71	8,75	305,77	239,35	44,45	21,97	12,8	32,13
29	Прайс "Кровельный центр"	Снегозарядатель	м	251	14,94		14,94	3749,94			3749,94		
30	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (карниз)	100 м2 потолка	1,32	515,6	69,97	48,33	680,59	524,44	92,36	63,79	57,33	75,68
31	ТСЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	2,455	1681,03		1681,03	4126,93			4126,93		
32	ТЕР10-01-022-06	Подшивка потолков: профнастилом по дереву	100 м2 потолка	0,87	173,61	10,51		151,04	141,9	9,14		24,9	21,66
33	Прайс "Кровельный центр"	Профнастил С-8	м2	95,7	43,55		43,55	4167,74			4167,74		
34	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	696	0,2		0,2	139,2			139,2		

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,048	12251,24	68,77	9942,75	588,06	107,51	3,3	477,25	315,01	15,12
					2239,72	2,6				0,12		0,25	0,01
Вывоз мусора													
60	ТССЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	36,98	48,76			1729,18					
61	ТССЦлг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	36,98	8,66	8,66		320,25		320,25			
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								3823830,2					5250,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								505827,8	36300,97	14777,57	453020,08		5250,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффицентов к итогам								3110653,02	566658,13	100487,5	2441778,2		5250,53
В том числе, справочно:										13759,43			
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2015г. ОЗП=15,61; ЭМ=6,8; ЗПМ=15,61; МАТ=5,39; ТЗ=15,61; ТЗМ=15,61 (Поз. 1, 5, 2-4, 6, 9, 35, 7-8, 10, 28, 11, 57-58, 51, 12, 31, 38-39, 13, 30, 32, 50, 14, 43, 15, 17-18, 20-22, 24-27, 29, 33-34, 40-42, 44, 53-54, 16, 19, 47, 52, 55-56, 23, 36-37, 59, 48-49, 61, 45-46)								2604825,22	530357,17	85709,91	1988758,2		
Накладные расходы								467261,72					
В том числе, справочно:													
66%*(0,85*0,94) ФОТ (от 10839,74) (Поз. 45-46)								5144,61					
82%*(0,85*0,94) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)								276,14					
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 11473,19) (Поз. 23)								7608,68					
85%*(0,85*0,94) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 1, 5)								28973,25					
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4392,65) (Поз.9, 28, 48-49)								2842,88					
100%*(0,85*0,94) ФОТ (от 120005,93) (Поз.14, 43)								86296,26					
105%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4681,91) (Поз. 36,59)								3535,1					
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 36931,07) (Поз. 2-4, 6,10)								32458,71					
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 2938,89) (Поз. 35,37)								2324,69					
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 130724,7) (Поз. 12-13, 30-32,34, 38-39,50)								110924,88					
120%*(0,8*0,85*0,94) ФОТ (от 142386,77) (Поз. 16, 19, 40, 47, 52-53,55-56)								122868,39					
122%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11, 51,57-58)								64008,13					
Сметная прибыль								245915,46					
В том числе, справочно:													
62%*(0,8*0,9) ФОТ (от 421,47) (Поз. 7-8)								188,14					
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 130724,7) (Поз. 12-13, 30-32,34, 38-39,50)								50402,22					
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 11473,19) (Поз. 23)								5369,45					
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 147068,) (Поз. 16, 19,40, 47, 52-53, 55-56, 59)								58503,92					
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 24712,19) (Поз. 2-4, 6)								12454,94					
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 12218,88) (Поз. 10)								3768,55					
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 123167,57) (Поз. 35,3714,4348-49)								52764,99					
80%*(0,8*0,9) ФОТ (от 42661,04) (Поз. 1, 5)								24572,76					
80%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 72960,2) (Поз. 11, 57-58)								35721,31					
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4169,9) (Поз. 9,28)								2169,18					5250,53
Итого								3823830,2					
В том числе:													

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы							2441778,23					
	Машины и механизмы							100487,48					
	ФОТ							467261,72					
	Накладные расходы							477335,31					
	Сметная прибыль							245915,46					
	Средства, затраченные подрядчиком на уплату НДС на материалы. Письмо №6292/10 от 06.10.2003г. (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							476169,99					
	ВСЕГО по смете							4300000					5250,53

Составил: _____ Басараба А.С.
(должность, подпись, расшифровка)