

Грaнд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Союзлифтмонтаж-Юг"  
В.В. Гришин  
2016 г.



Республика Адыгея, МО "Город Майкоп" ул. Михайлова 6а  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МО  
"АД" фонда капремонта МКД"  
Р.М. Пшигонов  
2016 г.



на капитальный ремонт лифтового оборудования МКД  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1485,000 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 0,170 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 294,465 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 106,754 тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 827,430 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 198,586 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 24150,32 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

| №<br>пп   | Обосно-<br>вание  | Наименование  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн.<br>раб. на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |     |     |
|---|---|---|----------|------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
|   |   |   |          |      | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |                            |                           |                    |                   |     |     |
|   |   |   |          |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш                     | З/пМех                    |                    |                   |     |     |
| 1   | 2   | 3   | 4        | 5    | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                         | 13                        | 14                 | 15                | 16  | 17  |
| Раздел 1. Модернизация лифта ГП320 на 9/9 остановок |   |   |          |      |                         |             |        |                       |             |         |                            |                           |                    |                   |     |     |
| 1   | ТЕРмр01-01-024-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена металлического каркаса кабины                        | 1 каркас | 1    | 247,15                  | 236,38      | 3,68   |                       | 247         | 236     | 4                          |                           | 26,56              | 26,56             |     |     |
| 2   | ТЕРмр01-01-002-05<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена лифтовой лебедки, количество<br>лифтов в подъезде: 1 | 1 шт.    | 1    | 618,74                  | 368,34      | 239,35 | 27,83                 | 619         | 368     | 239                        | 28                        | 52,47              | 52,47             | 3,6 | 3,6 |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2  | 3  | 4                              | 5  | 6       | 7       | 8      | 9     | 10   | 11   | 12  | 13 | 14    | 15    | 16   | 17   |
|----|--|--|--------------------------------|----|---------|---------|--------|-------|------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 3  | <b>ТЕРмр01-01-003-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена редуктора привода дверей кабины   | 1<br>редуктор                  | 1  | 86,03   | 83,52   |        |       | 86   | 84   |     |    | 11,6  | 11,6  |      |      |
| 4  | <b>ТЕРмр01-01-004-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена купе кабины лифта<br>грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой<br>рамы пола                       | 1 кабина                       | 1  | 600,94  | 577,07  | 6,56   |       | 601  | 577  | 7   |    | 78,3  | 78,3  |      |      |
| 5  | <b>ТЕРмр01-01-005-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена створки дверей шахты,<br>грузоподъемность лифта: до 500 кг  | 1<br>створка                   | 18 | 76,37   | 74,15   |        |       | 1375 | 1335 |     |    | 10,7  | 192,6 |      |      |
| 6  | <b>ТЕРмр01-01-005-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена верхней балки двери шахты,<br>грузоподъемность лифта: до 500 кг                                   | 1 балка                        | 9  | 138,99  | 127,51  | 7,65   |       | 1251 | 1148 | 69  |    | 15,8  | 142,2 |      |      |
| 7  | <b>ТЕРмр01-01-007-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена системы управления лифта на 9<br>этажей, при количестве лифтов в подъезде:<br>1, одиночная работа | 1<br>система<br>управлен<br>ия | 1  | 1452,99 | 1079,51 | 341,09 | 37,57 | 1453 | 1080 | 341 | 38 | 144,9 | 144,9 | 4,86 | 4,86 |
| 8  | <b>ТЕРмр01-01-009-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена тягового каната   | 1 канат                        | 3  | 208,72  | 202,64  |        |       | 626  | 608  |     |    | 25,11 | 75,33 |      |      |
| 9  | <b>ТЕРмр01-01-009-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена устройства стяжки канатов   | 1<br>устройст<br>во            | 1  | 129,2   | 125,44  |        |       | 129  | 125  |     |    | 16    | 16    |      |      |
| 10 | <b>ТЕРмр01-01-009-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена ограничителя скорости   | 1<br>ограничи<br>тель          | 1  | 69,14   | 66,25   | 0,9    |       | 69   | 66   | 1   |    | 8,45  | 8,45  |      |      |

| 1  | 2  | 3   | 4            | 5 | 6      | 7      | 8 | 9 | 10  | 11  | 12 | 13 | 14   | 15    | 16 | 17 |
|----|--|---|--------------|---|--------|--------|---|---|-----|-----|----|----|------|-------|----|----|
| 11 | <b>ТЕРмр01-01-009-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена каната ограничителя скорости   | 1 канат      | 1 | 92,98  | 90,27  |   |   | 93  | 90  |    |    | 12,4 | 12,4  |    |    |
| 12 | <b>ТЕРмр01-01-009-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости  | 1 устройство | 1 | 58,41  | 56,71  |   |   | 58  | 57  |    |    | 7,79 | 7,79  |    |    |
| 13 | <b>ТЕРмр01-01-011-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена вкладыша башмака   | 1 вкладыш    | 8 | 89,98  | 87,36  |   |   | 720 | 699 |    |    | 12   | 96    |    |    |
| 14 | <b>ТЕРмр01-01-012-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная<br>(ОП п.1.1.17 Замена одной кнопки вызывного аппарата<br>ОЗП=0,6; ТЗ=0,6) | 1 аппарат    | 5 | 31,77  | 30,26  |   |   | 159 | 151 |    |    | 4,06 | 20,3  |    |    |
| 15 | <b>ТЕРмр01-01-012-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1  | 1 аппарат    | 1 | 153,97 | 149,49 |   |   | 154 | 149 |    |    | 19,8 | 19,8  |    |    |
| 16 | <b>ТЕРмр01-01-012-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена поста «Ревизия»  | 1 пост       | 1 | 58,16  | 56,47  |   |   | 58  | 56  |    |    | 7,48 | 7,48  |    |    |
| 17 | <b>ТЕРмр01-01-014-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена балки дверей кабины  | 1 балка      | 1 | 94,89  | 92,13  |   |   | 95  | 92  |    |    | 12,5 | 12,5  |    |    |
| 18 | <b>ТЕРмр01-01-015-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная                       | 1 датчик     | 5 | 38,15  | 37,04  |   |   | 191 | 185 |    |    | 5,21 | 26,05 |    |    |

| 1   | 2  | 3   | 4                | 5    | 6       | 7       | 8    | 9 | 10     | 11   | 12 | 13 | 14     | 15       | 16 | 17     |
|---|--|---|------------------|------|---------|---------|------|---|--------|------|----|----|--------|----------|----|--------|
| 19  | <b>ТЕРмр01-01-026-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Замена рамки слабины подъемных канатов  | 1 рамка          | 1    | 22,68   | 22,02   |      |   | 23     | 22   |    |    | 3,22   | 3,22     |    |        |
| 20  | <b>ТЕРмр01-02-002-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Установка смазывающего устройства   | 1 устройст<br>во | 2    | 52,45   | 50,6    | 0,33 |   | 105    | 101  | 1  |    | 6,95   | 13,9     |    |        |
| 21  | <b>ТЕРмр01-02-003-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная  | 1 блок           | 1    | 91,18   | 88,25   | 0,28 |   | 91     | 88   |    |    | 10,62  | 10,62    |    |        |
| 22  | <b>ТЕРмр01-01-025-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Выверка трехплечевого балансира кабины: со снятием нагрузки   | 1 баланси<br>р   | 1    | 47,63   | 46,24   |      |   | 48     | 46   |    |    | 6,76   | 6,76     |    |        |
| 23  | <b>ТЕРмр01-04-004-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: вверх  | 1 м              | 18,6 | 5,93    | 5,76    |      |   | 110    | 107  |    |    | 0,88   | 16,37    |    |        |
| 24  | <b>ТЕРмр01-04-004-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага: вниз   | 1 м              | 18,6 | 1,89    | 1,83    |      |   | 35     | 34   |    |    | 0,28   | 5,21     |    |        |
| <b>Итого по разделу 1 Модернизация лифта ГП320 на 9/9 остановок</b> |  |   |                  |      |         |         |      |   | 285415 |      |    |    |        | 18011,83 |    | 151,35 |
| <b>Раздел 2. Пусконаладочные работы</b>                             |  |   |                  |      |         |         |      |   |        |      |    |    |        |          |    |        |
| 25  | <b>ТЕРп01-14-025-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр  | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами | 1 лифт           | 1    | 5573,77 | 5573,77 |      |   | 5574   | 5574 |    |    | 528,47 | 528,47   |    |        |

| 1   | 2   | 3  | 4  | 5      | 6                             | 7      | 8     | 9    | 10     | 11   | 12 | 13 | 14    | 15      | 16   | 17   |
|---|---|--|--|--------|-------------------------------|--------|-------|------|--------|------|----|----|-------|---------|------|------|
| 26  | <b>ТЕРп01-14-025-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | При изменении количества остановок<br>уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01                 | 1<br>остановк<br>а                       | -5     | 109,37                        | 109,37 |       |      | -547   | -547 |    |    | 10,37 | -51,85  |      |      |
| <b>Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы</b>        |   |  |  |        |                               |        |       |      | 106754 |      |    |    |       | 5600,29 |      |      |
| <b>Раздел 3. Оборудование лифта</b>                     |   |  |  |        |                               |        |       |      |        |      |    |    |       |         |      |      |
| 27  | <b>Коммерчес<br/>кое<br/>предложен<br/>ие</b>                                     | Комплект модернизации лифта ПМ 400-071(1,0)г/п 400кг.<br>Цена:969520/1,18/3,92=209598,75руб.           | к-т                                      | 1      | 209598,75<br>969520/1,18/3,92 |        |       |      | 209599 |      |    |    |       |         |      |      |
| <b>Итого по разделу 3 Оборудование лифта</b>            |   |  |  |        |                               |        |       |      | 821628 |      |    |    |       |         |      |      |
| <b>Раздел 4. Диспетчеризация системы "Объ"</b>          |   |  |  |        |                               |        |       |      |        |      |    |    |       |         |      |      |
| 28  | <b>ТЕРм10-08-001-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей                       | 1 шт.                                    | 1      | 106,37                        | 94,42  | 0,22  |      | 106    | 94   |    |    | 11,7  | 11,7    |      |      |
| 29  | <b>ТЕРм08-02-401-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Прокладка проводов о ЛБ к контуру защитного заземления и электропитанию                                | 100 м                                    | 0,0515 | 610,47                        | 311,66 | 70,68 | 2,08 | 31     | 16   | 4  |    | 41,28 | 2,13    | 0,2  | 0,01 |
| 30  | <b>ТЕРм08-03-574-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (к лифтовому блоку) | 100 жил                                  | 0,06   | 217,97                        | 133,73 | 2,33  | 0,1  | 13     | 8    |    |    | 16,8  | 1,01    | 0,01 |      |
| 31  | <b>ТЕРм10-06-080-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>31.12.14<br>№937/пр | Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот: до 10 кГц    | 1<br>усилител<br>ьный<br>участок<br>цепи | 1      | 111,38                        | 109,2  |       |      | 111    | 109  |    |    | 15    | 15      |      |      |
| <b>Итого по разделу 4 Диспетчеризация системы "Объ"</b> |   |  |  |        |                               |        |       |      | 9053   |      |    |    |       | 533,83  |      | 0,18 |
| <b>Раздел 5. Оборудование системы "Объ"</b>             |   |  |  |        |                               |        |       |      |        |      |    |    |       |         |      |      |

| 1   | 2   | 3  | 4                                  | 5    | 6                         | 7      | 8    | 9   | 10      | 11     | 12   | 13   | 14    | 15        | 16   | 17       |
|---|---|--|------------------------------------|------|---------------------------|--------|------|-----|---------|--------|------|------|-------|-----------|------|----------|
| 32<br>О   | Коммерческое предложение ОАО "КМЗ" №267 от 12.04.2016г        | Лифтовый блок 6.0 СМЗ ШУЛК.<br>Цена:6844/1,18/3,92=1453,63 руб.  | к-т                                | 1    | 1479,59<br>6844/1,18/3,92 |        |      |     | 1480    |        |      |      |       |           |      |          |
| Итого по разделу 5 Оборудование системы "Объ"   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 5802    |        |      |      |       |           |      |          |
| Раздел 6. Общестроительные работы   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     |         |        |      |      |       |           |      |          |
| 33  | ТЕР15-04-024-08<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (полы в МП) | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,1  | 736,39                    | 148,26 | 5,19 | 0,1 | 74      | 15     | 1    |      | 21,12 | 2,11      | 0,01 |          |
| 34  | ТЕР15-04-024-08<br>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (прямок)    | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности | 0,08 | 736,39                    | 148,26 | 5,19 | 0,1 | 59      | 12     |      |      | 21,12 | 1,69      | 0,01 |          |
| Итого по разделу 6 Общестроительные работы  |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 170     |        |      |      |       | 4,37      |      |          |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     |         |        |      |      |       |           |      |          |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.  |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 224896  | 12785  | 667  | 66   |       | 1517,07   |      | 8,47     |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 1031230 | 197405 | 4876 | 1181 |       | 24150,32  |      | 151,53   |
| В том числе, справочно:   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     |         |        |      |      |       |           |      |          |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-34) |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 4       | 4      |      |      |       | 0,57      |      |          |
| Индекс перевода в текущие цены 1 квартала 2016г. (ТЕР-2001 РА. МКД панельные) ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-24, 28-31)                                   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 135939  | 130577 | 4209 | 1115 |       | 17509,019 |      | 143,0583 |
| Индекс перевода в текущие цены 1 квартала 2016г.. Пусконаладочные работы ПЗ=11,75 (ОЗП=11,75; ЭМ=11,75; ЗПМ=11,75; МАТ=11,75; ТЗ=11,75; ТЗМ=11,75) (Поз. 25-26)                                 |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 54040   | 54040  |      |      |       | 5123,665  |      |          |
| Индекс перевода оборудования в текущие цены 1 квартала 2016г. ПЗ=3,92 (Поз. 27, 32)   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 616351  |        |      |      |       |           |      |          |
| Накладные расходы   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 120223  |        |      |      |       |           |      |          |
| В том числе, справочно:   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     |         |        |      |      |       |           |      |          |
| 65%*(0,94*0,85) ФОТ (от 59067) (Поз. 25-26)   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 30676   |        |      |      |       |           |      |          |
| 80%*(0,94*0,85) ФОТ (от 137109) (Поз. 1-24, 28)   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 87640   |        |      |      |       |           |      |          |
| 95%*(0,94*0,85) ФОТ (от 429) (Поз. 29-30)   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 326     |        |      |      |       |           |      |          |
| 100%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1950) (Поз. 31)  |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 1558    |        |      |      |       |           |      |          |
| 105%*0,9 * (0,94*0,85) ФОТ (от 31) (Поз. 33-34)   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 23      |        |      |      |       |           |      |          |
| Сметная прибыль   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     | 77366   |        |      |      |       |           |      |          |
| В том числе, справочно:   |   |  |                                    |      |                           |        |      |     |         |        |      |      |       |           |      |          |



| 1   | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11      | 12 | 13 | 14 | 15       | 16 | 17     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|----|----|----|----------|----|--------|
|   | 40%*(0,9*0,8) ФОТ (от 59067) (Поз. 25-26)     |   |   |   |   |   |   |   | 17011   |         |    |    |    |          |    |        |
|   | 55%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 31) (Поз. 33-34) |   |   |   |   |   |   |   | 10      |         |    |    |    |          |    |        |
|   | 60%*(0,9*0,8) ФОТ (от 137109) (Поз. 1-24, 28) |   |   |   |   |   |   |   | 59231   |         |    |    |    |          |    |        |
|   | 65%*(0,9*0,8) ФОТ (от 2379) (Поз. 29-31)      |   |   |   |   |   |   |   | 1114    |         |    |    |    |          |    |        |
| <b>Итого по смете:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Итого Строительные работы                     |   |   |   |   |   |   |   | 170     |         |    |    |    | 4,37     |    |        |
|   | Итого Монтажные работы                        |   |   |   |   |   |   |   | 294465  |         |    |    |    | 18545,66 |    | 151,53 |
|   | Итого Оборудование                            |   |   |   |   |   |   |   | 827430  |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Итого Прочие затраты                          |   |   |   |   |   |   |   | 106754  |         |    |    |    | 5600,29  |    |        |
|   | Итого   |   |   |   |   |   |   |   | 1228819 |         |    |    |    | 24150,32 |    | 151,53 |
| В том числе:  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Материалы                                     |   |   |   |   |   |   |   | 1519    |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Машины и механизмы                            |   |   |   |   |   |   |   | 4876    |         |    |    |    |          |    |        |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   | 198586  |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Оборудование                                  |   |   |   |   |   |   |   | 827430  |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Накладные расходы                             |   |   |   |   |   |   |   | 120223  |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Сметная прибыль                               |   |   |   |   |   |   |   | 77366   |         |    |    |    |          |    |        |
| Услуги органа сертификации и испытательной лаборатории: Оценка соответствия лифта, отработавшего 25 лет. Обследование металлоконструкций, испытание лифта, полное тех. освидетельствование, декларирование, паспорт |   |   |   |   |   |   |   |   |         | 193873  |    |    |    |          |    |        |
|   | Транспортные расходы                          |   |   |   |   |   |   |   | 20769   |         |    |    |    |          |    |        |
|   | Проектные работы                              |   |   |   |   |   |   |   | 41539   |         |    |    |    |          |    |        |
| <b>ВСЕГО по смете на 1 лифт:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |         | 1485000 |    |    |    | 24150,32 |    | 151,53 |

Всего по смете на 3 лифта:

4455000

Составил: \_\_\_\_\_ Гришин В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ главный специалист Филиппов А.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

