

СОГЛАСОВАНО:

Директор  
ООО "Агнус"  
И.Б. Ловпаче  
2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор НО  
"Фонд капитального ремонта МКД"  
Р.М. Пшигонов  
2016 г.



Республика Адыгея, МО "Город Майкоп", г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Титова, 42  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: М-39-ПДС-16-КР  
Сметная стоимость строительных работ 1764,090 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 298,750 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 40362,17 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали НР (349,69 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (397,87 руб.) СП (200,53 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (397,87 руб.)	100 м2 покрытия	0,36 36/100	61,34	53,71	7,63		22,08	19,34	2,74		8,58	3,09		
2	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (50,48 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (57,43 руб.) СП (28,94 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (57,43 руб.)	100 м2 покрытия	0,031 3,1/100	115,27	90,02	25,25		3,57	2,79	0,78		14,38	0,45		
3	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разборка верхней части вентиляхт (металлические зонты) (МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1275,84 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (1330,66 руб.) СП (622,75 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (1330,66 руб.)	1 колпак	7	9,91	9,24	0,67		69,37	64,68	4,69		1,351	9,46		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									4389,29					267,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 2. Кровля</b>																
4	<b>ТЕР10-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м <i>НР (18083,43 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (21311,28 руб.)</i> <i>СП (8216,78 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (21311,28 руб.)</i>	1 конструкция	6	979,96	163,61	135,13	8,31	5879,76	981,66	810,78	49,86	21,67	130,02	0,8	4,8
5	<b>ТССЦ-102-0028</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	3	1841,04				5523,12							
6	<b>ТССЦ-101-3696</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Сталь угловая неравнополочная, марка стали СтЗпс, размером 75х50 мм	т	0,0024 <i>2,4/1000</i>	6258,18				15,02							
7	<b>ТССЦ-204-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,08 <i>80/1000</i>	5367,18				429,37							
8	<b>ТССЦ-204-0029</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,012 <i>12/1000</i>	5352,2				64,23							
9	<b>ТЕР06-01-001-13</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство фундаментов-столбов: бетонных <i>НР (868,83 руб.): 105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1150,68 руб.)</i> <i>СП (457,74 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1150,68 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,013 <i>1,3/100</i>	12264,56	4092,1	2387,94	192,72	159,44	53,2	31,04	2,51	598,26	7,78	18,62	0,24
10	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,326	674,36				894,2							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТЕР46-03-013-45</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм НР (822,18 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (935,47 руб.) СП (471,48 руб.): 70%*(0,8*0,9) от ФОТ (935,47 руб.)	100 отверсти й	1,2 120/100	103,61	37,89	65,72		124,33	45,47	78,86		5,54	6,65		
12	<b>ТЕР09-05-003-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (1384,18 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2138,75 руб.) СП (1112,58 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2138,75 руб.)	100 шт. болтов	1,2 120/100	89,5	86,63	2,87		107,4	103,96	3,44		11,9	14,28		
13	<b>ТССЦ-101-1714</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,01342 13,42/1000	15854,58				212,77							
14	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил НР (25795,5 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (30399,94 руб.) СП (11721 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (30399,94 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	9,1	2553,74	160,68	43,69	1,56	23239,03	1462,19	397,58	14,2	24,09	219,22	0,15	1,37
15	<b>ТССЦ-204-0029</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	т	0,071 71/1000	5352,2				380,01							
16	<b>ТЕР10-01-082-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (свесы) НР (822,62 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (969,45 руб.) СП (373,78 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (969,45 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,4	190,86	116,11	40,43	1,56	76,34	46,44	16,17	0,62	15,04	6,02	0,15	0,06
17	<b>ТССЦ-102-0061</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,42	1710,46				718,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: карнизов НР (15652,45 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (16601,74 руб.) СП (7530,55 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (16601,74 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,825 82,5/100	3751,25	978,12	89,24		3094,78	806,95	73,62		143	117,98		
19	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подшивка свесов: профнастилом по дереву НР (1542,78 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1818,16 руб.) СП (701,01 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1818,16 руб.)	100 м2 потолка	0,5418 54,18/100	173,61	163,1	10,51		94,06	88,37	5,69		24,9	13,49		
20	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	59,598 54,18*1,1	55,97				3335,7							
21	ООО "Кровельн ый центр"	Планка карнизная Н-250 дл.2м	шт	47,2	74,93				3536,7							
22	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	шт.	433,44 8*54,18	0,16				69,35							
23	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	94,4	6,15				580,56							
24	ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровель различных типов из профнастила НР (125775,59 руб.): 120%*(0,85*0,94) от ФОТ (131180,22 руб.) СП (61392,34 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (131180,22 руб.)	100 м2 кровли	4,788 478,8/100	11988,96	1312,72	449,47	17,46	57403,14	6285,3	2152,06	83,6	173,87	832,49	1,68	8,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	526,68 478,8*1,1	64,07				33744,39							
26	ООО "Кровельный центр"	Конек "Классик" Н-417 дл.2м	шт	16,6	125,41				2081,81							
27	ООО "Кровельный центр"	Торцовая планка Н-250 дл.2м	шт	14	74,93				1049,02							
28	ООО "Кровельный центр"	Снегозадержатель большой Н-312 дл.2м	шт	34	92,53				3146,02							
Итого по разделу 2 Кровля									1369164,17					27731,65		324,52
Раздел 3. Водосточная система																
29	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство желобов: подвесных НР (2553,85 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2959,54 руб.) СП (1177,31 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2959,54 руб.)	100 м желобов	0,664 66,4/100	242,98	214,84	28,14	1,66	161,34	142,65	18,69	1,1	31,41	20,86	0,16	0,11
30	ТССЦ-301-5826 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Желоб водосточный МП, размер 120x86x3000 мм	шт.	22,13	129,1				2856,98							
31	ТССЦ-301-5827 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель желоба МП, размер 120x86 мм	шт.	111	22,98				2550,78							
32	ТЕРр58-15-1 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей НР (2969,71 руб.): 83%*(0,85*0,94) от ФОТ (4478,05 руб.) СП (2095,73 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ (4478,05 руб.)	100 м труб	0,52 52/100	418,57	418,57			217,66	217,66			60,4	31,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	<b>ТССЦ-301-5835</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.	17,33	147,69				2559,47							
34	<b>ТССЦ-301-5839</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Держатель трубы МП, размер 76x102 мм	шт.	40	19,7				788							
35	<b>ТССЦ-301-5841</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.	32	40,47				1295,04							
36	<b>ТССЦ-301-5834</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.	8	15,31				122,48							
37	<b>ООО "Кровельный центр"</b>	Планка капельная 0,5 Н-208	шт	33,2	43,93				1458,48							
Итого по разделу 3 Водосточная система									91043,68					1075,37		2,5

## Раздел 4. Слуховые окна

38	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка стропил НР (572,75 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (674,99 руб.) СП (260,25 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (674,99 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,202	2553,74	160,68	43,69	1,56	515,86	32,46	8,83	0,32	24,09	4,87	0,15	0,03
39	<b>ТЕР10-01-082-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка по фермам прогонов: из брусьев НР (47,36 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (55,81 руб.) СП (21,52 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (55,81 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,023	2071,08	116,11	40,43	1,56	47,63	2,67	0,93	0,04	15,04	0,35	0,15	
40	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (обшивка) НР (110,97 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (130,78 руб.) СП (50,42 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (130,78 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,042	2347,39	151,43	36,7		98,59	6,36	1,54		22,5	0,95		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка ходовых досок НР (13,06 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (15,39 руб.) СП (5,93 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (15,39 руб.)	100 м ходов	0,028 2,8/100	1529,34	25,57	14,51	0,83	42,82	0,72	0,41	0,02	3,8	0,11	0,08	
42	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство слуховых окон НР (813,36 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (958,54 руб.) СП (369,57 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (958,54 руб.)	1 слуховое окно	1	394,37	45,35	25,57	1,14	394,37	45,35	25,57	1,14	6,63	6,63	0,11	0,11
43	ТССЦ-101-0915 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м	компл.	1	37				37							
44	ТССЦ-301-4376 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали полиэстер, размером 600х600 мм	шт.	1	95,97				95,97							
45	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (392,42 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (454,76 руб.) СП (180,9 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (454,76 руб.)	100 м2 кровли	0,075 7,5/100	562,1	285,72	138,78	8,21	42,16	21,43	10,41	0,62	41,23	3,09	0,79	0,06
46	ТССЦ-101-4568 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	м2	9 7,5*1,2	64,07				576,63							
47	ООО "Кровельн ый центр"	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	4,4	74,93				329,69							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									18509,53					329,18		4,65
Раздел 5. Огнезащитная обработка																
48	ТЕР26-02-014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «МИГ-9» НР (21962,75 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (30541,99 руб.) СП (13084,19 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (30541,99 руб.)	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	4,863 486,3/100	420,57	305,27	97,73		2045,23	1484,53	475,26		41,42	201,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	Прайс-лист ОС ООО "Сигнал"	Огнезащитный состав Миг-0,9 для деревянных чердачных конструкции, стропил. Для 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251-98 расход 600гр/м2	кг	291,78	7,48				2182,51							
Итого по разделу 5 Огнезащитная обработка									84496,02					4144,04		
<b>Раздел 6. Вентшахты (7шт)</b>																
50	ТЕР09-03- 014-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас для облицовки и утепления вентканалов) НР (1828,9 руб.): 90%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2825,91 руб.) СП (1470,04 руб.): 85%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2825,91 руб.)	1 т конструк ций	0,28174 281,74/1000	1483,57	444,23	658,91	39,84	417,98	125,16	185,64	11,22	63,28	17,83	3,82	1,08
51	ТССЦ-201- 0777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2817	9389,64				2645,06							
52	ТЕР26-01- 037-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Изоляция изделиями из волокнистых материалов на холодных поверхностях: стен и колонн прямоугольных НР (19455,29 руб.): 100%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (27055,05 руб.) СП (11590,38 руб.): 70%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (27055,05 руб.)	1 м3 изоляции	8,5	388,84	154,71	68,87		3305,14	1315,04	585,4		20,04	170,34		
53	ТССЦ-104- 1238 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37- 100	м3	8,245	429,38				3540,24							
54	ТЕР12-01- 010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Обшивка внутренних поверхностей вентканалов из листовой оцинкованной стали НР (12770,32 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (14798,96 руб.) СП (5887,03 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (14798,96 руб.)	100 м2 покрытия	0,93 93/100	938,26	771,21	30,07	2,08	872,58	717,23	27,97	1,93	112,75	104,86	0,2	0,19
55	ТССЦ-101- 2778 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	93	35,21				3274,53							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР10-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (1569,39 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1818,7 руб.) СП (723,48 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1818,7 руб.)	100 м2 кровли	0,3 30/100	562,1	285,72	138,78	8,21	168,63	85,72	41,63	2,46	41,23	12,37	0,79	0,24
57	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	33 30*1,1	55,97				1847,01							
58	ООО "Кровельный центр"	Планка примыкания Н-250 дл.2м	шт	16	74,93				1198,88							
59	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	50	6,15				307,5							
60	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фартука : сталью оцинкованной по дереву НР (106,87 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (125,95 руб.) СП (48,56 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (125,95 руб.)	100 м2 потолка	0,0375 3,75/100	198,93	163,1	10,51		7,46	6,12	0,39		24,9	0,93		
61	ТССЦ-101-3190 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,0158	13640,42				215,52							
Итого по разделу 6 Вентшахты (7шт)									203848,97					6302,11		33,81
Раздел 7. Фронтоны																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство: фронтонов НР (1786,43 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (2105,3 руб.) СП (811,72 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (2105,3 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,22 22/100	3055,31	465,12	101,89		672,17	102,33	22,42		68	14,96		
63	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: средней сложности НР (1150,88 руб.): 120%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (1333,7 руб.) СП (530,55 руб.): 65%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (1333,7 руб.)	100 м2 кровли	0,22 22/100	562,1	285,72	138,78	8,21	123,66	62,86	30,53	1,81	41,23	9,07	0,79	0,17
64	ТССЦ-101-4562 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	24,2 22*1,1	55,97				1354,47							
65	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 НР (106,26 руб.): 118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ (125,23 руб.) СП (48,28 руб.): 63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ (125,23 руб.)	100 м2 проемов	0,005 0,5/100	8570,69	1198,67	475,83	18,29	42,85	5,99	2,38	0,09	170,75	0,85	1,76	0,01
66	ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0,5	1082,54				541,27							
Итого по разделу 7 Фронтоны									24560,96					511,83		3,94

## Раздел 8. Разные работы

67	ТССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	46,76				245,96							
----	--	---	-----------	------	-------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза	5,26	14,77		14,77		77,69		77,69					
Итого по разделу 8 Разные работы									956,81							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									185331,25	14334,63	5093,14	171,54		1961,84		16,51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1405150,82	294913,62	46602,35	3836,16		40362,17		369,24
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 11, 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 29, 45, 54, 56, 63, 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65, 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66, 9, 12, 50, 32, 48, 52, 68)									3423,5	2150,19	1273,29	42,89		294,276		4,1275
НДС на материалы МАТ=18% (Поз. 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 29, 45, 54, 56, 63, 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65, 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66, 9-10, 12, 50, 13, 51, 48, 52, 49, 53)									29818,38							
Индексы пересчета в текущие цены 1 квартала 2016г. ОЗП=17,89; ЭМ=7,32; ЗПМ=17,89; МАТ=5,44; ТЗ=17,89; ТЗМ=17,89 (Поз. 1-2, 11, 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 29, 45, 54, 56, 63, 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65, 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66, 9-10, 12, 50, 13, 51, 32, 48, 52, 49, 53, 68)									1186577,69	278428,78	40235,9	3621,72		38106,036		348,6096
Накладные расходы									260633,64							
В том числе, справочно:																
83%*(0,85*0,94) ФОТ (от 4478,05) (Поз. 32)									2969,71							
90%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 4964,84) (Поз. 12, 50)									3213,19							
100%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 57597,03) (Поз. 48, 52)									41418,02							
105%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 1150,68) (Поз. 9)									868,83							
110%*(0,85*0,94) ФОТ (от 1390,77) (Поз. 1-2, 11)									1222,35							
118%*(0,85*0,94) ФОТ (от 16601,74) (Поз. 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66)									15652,45							
118%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 58690,3) (Поз. 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65)									49800,95							
120%*(0,85*0,94) ФОТ (от 132510,88) (Поз. 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64)									127051,43							
120%*0,9 * (0,85*0,94) ФОТ (от 21365,49) (Поз. 29, 45, 54, 56, 63)									18436,71							
Сметная прибыль									131185,16							
В том числе, справочно:																
63%*(0,8*0,9) ФОТ (от 16601,74) (Поз. 5-8, 15, 17-18, 20, 22-23, 43-44, 59, 61, 66)									7530,55							
63%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 58690,3) (Поз. 4, 14, 16, 19, 38-42, 60, 62, 65)									22628,63							
65%*(0,8*0,9) ФОТ (от 136988,93) (Поз. 3, 21, 24-28, 30-31, 33-37, 46-47, 55, 57-58, 64, 32)									64110,82							
65%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 22516,17) (Поз. 29, 45, 54, 56, 63, 9)									8956,93							
70%*(0,8*0,9) ФОТ (от 1390,77) (Поз. 1-2, 11)									700,95							
70%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 57597,03) (Поз. 48, 52)									24674,57							
85%*0,85 * (0,8*0,9) ФОТ (от 4964,84) (Поз. 12, 50)									2582,71							
Итого									1796969,15					40362,17		369,24
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								1063389,36							
	Машины и механизмы								46602,35							
	ФОТ								298749,78							
	Накладные расходы								260633,64							
	Сметная прибыль								131185,16							
	Коэффициент конкурсного снижения 0,981703								-32879,15							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								1764090					40362,17		369,24



Составил: \_\_\_\_\_ И.Б. Ловпаче

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Филиппов А.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

