

Гранд-СМЕТА

ДОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Юг-Строй-Сервис"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НО "Адыгейский  
республиканский фонд капитального  
ремонта общего имущества в МКД"

Р. М. Пшигонов

2015 г.

Р. Д. Ляфичев

2015

Многоквартирный дом по адресу: республика Адыгея, город Майкоп, ул. Привокзальная № 175

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт общедомовой инженерной сети электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: программа капитального ремонта МКД 2015 года

Сметная стоимость монтажных работ 474,971 тыс. руб.

Средства на оплату труда 68,917 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 564,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Подвальное помещение</b>												
1	ТЕРм08-03-572-07	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.)	1	41,48 11,13	30,35 1,28		41	11	30 1		1,4	1,4
2	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.)	1	496,85 37,09	101,17 4,26	358,59	497	37	101 4	359	4,66	4,66
3	Прайс-лист ООО "Торговый дом Петром Электро"	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-29-63 УХЛ4 (б/сч) (шт.)	1	3842,33		3842,33	3842			3842		
4	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.)	1	8,38 5,57	2,33 0,1	0,48	8	6	2		0,7	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Прайс-лист ООО "Югэлектромонтаж"	Трехфазный электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05М (шт.)	1	910,7		910,7	911			911		
ШУО												
6	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.)	1	51,37 18,47	27,47 1,04	5,43	51	18	27 1	6	2,32	2,32
Уд	1. 201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)	0,015 0,015	11746,69		11746,69	176,2			176,2		
7	Прайс-лист ИЭК	Корпус металлический ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54 (шт.)	1	294,87		294,87	295			295		
8	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.)	1	8,38 5,57	2,33 0,1	0,48	8	6	2		0,7	0,7
9	Прайс-лист ООО "Югкабель"	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 231АМ-01 (шт.)	1	407,92		407,92	408			408		
10	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	5	33,55 11,9	0,76	20,89	168	60	4	104	1,56	7,8
11	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А (шт.)	5	17,39		17,39	87			87		
12	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил)	0,08 8/100	402,87 276,21	16,36 0,1	110,3	32	22	1	9	34,7	2,78
61	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м)	0,7 70/100	474,41 64,63	98,26 17,03	311,52	332	45	69 12	218	8,56	5,99
14	Прайс-лист	Лоток неперфорированный с крышкой к лотку 50х50х2500 Ostec (м)	70	15,81		15,81	1107			1107		
62	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м)	0,7 70/100	44,56 28,39	2,33 0,1	13,84	31	20	2	9	3,76	2,63
18	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (м)	70	110,36		110,36	7725			7725		
70	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м)	1 100/100	44,56 28,39	2,33 0,1	13,84	45	28	2	15	3,76	3,76
20	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (м)	100	13,44		13,44	1344			1344		
Заземление												
21	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,3 30/100	328,22 160,82	76,46 2,6	90,94	98	48	23 1	27	21,3	6,39
22	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм (т)	0,0195	5983,32		5983,32	117			117		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Прайс-лист Комплексное снабжение стройматериалами	Полоса оцинкованная 40х4 мм (м)	15	13,44		13,44	202			202		
24	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.)	0,3 3/10	135,15 62,59	46,39 1,45	26,17	41	19	14	8	8,29	2,49
25	Прайс-лист Комплексное снабжение стройматериалами	Сталь 16 мм оцинкованная (м)	15	16,29		16,29	244			244		
Итого по разделу 1 Подвальное помещение							105342					47,86

Раздел 2. Электроснабжение

26	ТЕРм08-03-599-01	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	20	5,1 4,25	0,85 0,03		102	85	17 1		0,53	10,6
ЩЭ-1.1 - ЩЭ-4.5												
27	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	20	51,41 14,17	2,83 0,1	34,41	1028	283	57 2	688	1,78	35,6
28	Прайс-лист ИЭК	Щит ЩМП-1-1 36 УХЛ3 (шт.)	20	260,88		260,88	5218			5218		
29	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	80 4*20	60,52 17,7	3,32 0,1	39,5	4842	1416	266 8	3160	2,32	185,6
30	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 32А (шт.)	60 3*20	19,76		19,76	1186			1186		
31	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3P 40А (шт.)	20	35,57		35,57	711			711		
32	ТССЦ-502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (1000 м)	0,02 20/1000	4944,59		4944,59	99			99		
33	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил)	0,52 52/100	217,97 133,73	2,33 0,1	81,91	113	70	1	42	16,8	8,74
13	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м)	0,6 60/100	44,56 28,39	2,33 0,1	13,84	27	17	1	9	3,76	2,26
44	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (м)	60	15,02		15,02	901			901		
43	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (м)	60	110,36		110,36	6622			6622		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м)	0,6 60/100	318,94 207,78	87,72 2,7	23,44	191	125	53 2	13	27,52	16,51
16	Прайс-лист ИЭК	Труба гладкая жесткая ПВХ Д 40 мм СТР10-040-К41 (м)	60	12,72		12,72	763			763		
17	ТЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,6 60/100	171,16 88,18	25,63 1,14	57,35	103	53	15 1	35	11,68	7,01
19	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (м)	60	110,98		110,98	6659			6659		
36	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)	1,2 120/100	205 143,75	43,4 0,94	17,85	246	173	52 1	21	19,04	22,85
37	Прайс-лист ИЭК	Труба гладкая жесткая ПВХ Д 20 мм СТР10-040-К41 (м)	120	6,36		6,36	763			763		
38	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	1,2 120/100	80,04 47,49	6,99 0,31	25,56	96	57	8	31	6,29	7,55
39	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (м)	120	12,72		12,72	1526			1526		
47	ТЕРм08-02-161-01	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 (1 шт.)	4	6,75 2,32		4,43	27	9		18	0,3	1,2
48	Прайс-лист ООО "Югкабель"	Муфта 5ПКВтнг 1-НФ-16 (шт.)	4	351,63		351,63	1407			1407		
49	ТЕРм08-05-045-02	Шина заземления по: установленным конструкциям (100 м)	0,036 40*0,09/100	191,55 81,95	69,92	39,68	7	3	3	1	11	0,4
50	Прайс-лист ИЭК	Шина нулевая ШНИ-6х9-8-Д-С (шт.)	40	10,28		10,28	411			411		
51	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.)	0,24 24/100	1645,4 562,29	226,85 9,14	856,26	395	135	54 2	206	70,64	16,95
52	Прайс-лист ИЭК	Светильники потолочные НПП2602А (без ламп) (шт.)	24	42,69		42,69	1025			1025		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТССЦ-509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 (10 шт.)	0,4 4/10	15,37		15,37	6			6		
54	Прайс-лист ИЭК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 9Вт 2700К Т2 ИЭК (шт.)	20	26,09		26,09	522			522		
55	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,04 4/100	350,74 251,54	11,73 0,31	87,47	14	10		4	31,6	1,26
56	Прайс-лист ИЭК	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.)	4	14,37		14,37	57			57		
57	ТЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (1 шт.)	20	28,16 8,72	18,64 0,83	0,8	563	174	373 17	16	1,13	22,6
58	Прайс-лист ИЭК	Датчик движения ДД 009 (шт.)	20	61,66		61,66	1233			1233		
59	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене (1 шт.)	10	4,26 3,92		0,34	43	39		4	0,5	5
60	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Коробка ответвительная 53500R DKC (шт.)	10	4,3		4,3	43			43		
Итого по разделу 2 Электроснабжение							317176					516,2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							54583	2969	1177 53	50437		385,75
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							348207	67778	11600 1139	268829		564,06
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 26-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60, 59)							1775	1325	450 17			172,065
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-25)							90	48	42 3			6,243
Индексы изменения СМР на 1 квартал 2015 г. (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,95; ЗПМ=15,61; МАТ=5,33 (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60, 59)							291759	63437	9931 1067	218392		
Накладные расходы							46771					
В том числе, справочно:												
58% = 80%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 921) (Поз. 59)							534					
68% = 95%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 67996) (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60)							46237					
Сметная прибыль							27539					
В том числе, справочно:												
37% = 60%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 921) (Поз. 59)							341					
40% = 65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 67996) (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60)							27198					
Итого по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах							420700					556,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Монтаж оборудования						1817					7,5
	Итого						422517					564,06
	В том числе:											
	Материалы						268829					
	Машины и механизмы						11600					
	ФОТ						68917					
	Накладные расходы						46771					
	Сметная прибыль						27539					
	Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18						52457					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>474971</b>					<b>564,06</b>

Басараба А.С.

OT 11 11 99 № 100

Объект: МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

по ОКПО

Договор подряда (контракт)

Номер

дата	содержание
1990.01.01	...

Вид операции

Код

0322001

400-П-15

15	07	2015
----	----	------

---

Номер  
документ

Дата  
составления

Отчетный период

c

10

15.07.2015	30.10.2015
------------	------------

# СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе Капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения		474 971,00	474 971,00	474 971,00

Итого	474 971,00
-------	------------

Сумма НДС	0,00
-----------	------

Всего с учетом НДС	474 971,00
--------------------	------------

Заказчик (генподрядчик)

М П

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

M [1]

Р. Д. Ляфішєв

Инвестор -  
Заказчик - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального строительства общего имущества в МКД»  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"  
Стройка - капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения МКД  
Объект - МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-400-П-15
	дата
	15.07.2015
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	06.11.2015	15.07.2015	30.10.2015

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август-октябрь 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения МКД  
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
Средства на оплату труда  
Сметная трудоемкость

474,971 тыс. руб.  
68,917 тыс. руб.  
564,06 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего  оплата труда	Экспл. маш.  в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.  в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Подвальное помещение													
1	1	ТЕРм08-03-572-07	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на	1 шт.	1	41,48	30,35			41	11	30	
						11,13	1,28					1	
2	2	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на	1 шт.	1	496,85	101,17	358,59		497	37	101	35
						37,09	4,26					4	
3	3	Прайс-лист ООО "Торговый дом	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-29-63 УХЛ4 (б/сч)	шт.	1	3842,33		3842,33		3842			384
4	4	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	8,38	2,33	0,48		8	6	2	
						5,57	0,1						
5	5	Прайс-лист ООО	Трехфазный электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05М	шт.	1	910,7		910,7		911			91



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		"Югэлектромонтаж"											
ШУО													
6	6	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	51,37	27,47	5,43		51	18	27	6
						18,47	1,04					1	
7	7	Прайс-лист ИЭК	Корпус металлический ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54	шт.	1	294,87		294,87		295			295
8	8	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	8,38	2,33	0,48		8	6	2	
						5,57	0,1						
9	9	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 231АМ-01	шт.	1	407,92		407,92		408			408
10	10	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	33,55	0,76	20,89		168	60	4	104
						11,9							
11	11	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А	шт.	5	17,39		17,39		87			87
12	12	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 жил	0,08	402,87	16,36	110,3		32	22	1	9
						276,21	0,1						
13	61	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,7	474,41	98,26	311,52		332	45	69	218
						64,63	17,03					12	
14	14	Прайс-лист	Лоток неперфорированный с крышкой к лотку 50х50х2500 Ostec	м	70	15,81		15,81		1107			1107
15	62	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,7	44,56	2,33	13,84		31	20	2	9
						28,39	0,1						
16	18	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16	м	70	110,36		110,36		7725			7725
17	70	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	1	44,56	2,33	13,84		45	28	2	15
						28,39	0,1						
18	20	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	100	13,44		13,44		1344			1344
Заземление													
19	21	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,3	328,22	76,46	90,94		98	48	23	27
						160,82	2,6					1	
20	22	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,0195	5983,32		5983,32		117			117
21	23	Прайс-лист Комплексное снабжение стройматериалами	Полоса оцинкованная 40х4 мм	м	15	13,44		13,44		202			202
22	24	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,3	135,15	46,39	26,17		41	19	14	8
						62,59	1,45						
23	25	Прайс-лист Комплексное снабжение стройматериалами	Сталь 16 мм оцинкованная	м	15	16,29		16,29		244			244
Итого по разделу 1 Подвальное помещение										105342			
Раздел 2. Электроснабжение													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	26	ТЕРм08-03-599-01	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	20	5,1	0,85			102	85	17	
						4,25	0,03					1	
ЩЭ-1.1 - ЩЭ-4.5													
25	27	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	20	51,41	2,83	34,41		1028	283	57	688
						14,17	0,1					2	
26	28	Прайс-лист ИЭК	Щит ЩМП-1-1 36 УХЛ3	шт.	20	260,88		260,88		5218			5218
27	29	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	80	60,52	3,32	39,5		4842	1416	266	3160
						17,7	0,1					8	
28	30	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А	шт.	60	19,76		19,76		1186			1186
29	31	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А	шт.	20	35,57		35,57		711			711
30	32	ТССЦ-502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0,02	4944,59		4944,59		99			99
31	33	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0,52	217,97	2,33	81,91		113	70	1	42
						133,73	0,1						
32	13	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,6	44,56	2,33	13,84		27	17	1	9
						28,39	0,1						
33	44	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	60	15,02		15,02		901			901
34	43	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16	м	60	110,36		110,36		6622			6622
35	15	ТЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,6	318,94	87,72	23,44		191	125	53	13
						207,78	2,7					2	
36	16	Прайс-лист ИЭК	Труба гладкая жесткая ПВХ Д 40 мм СТ10-040-K41	м	60	12,72		12,72		763			763
37	17	ТЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,6	171,16	25,63	57,35		103	53	15	35
						88,18	1,14					1	
38	19	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16	м	60	110,98		110,98		6659			6659
39	36	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,2	205	43,4	17,85		246	173	52	21
						143,75	0,94					1	
40	37	Прайс-лист ИЭК	Труба гладкая жесткая ПВХ Д 20 мм СТ10-040-K41	м	120	6,36		6,36		763			763
41	38	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,2	80,04	6,99	25,56		96	57	8	31
						47,49	0,31						
42	39	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS 3х2,5Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	120	12,72		12,72		1526			1526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	47	ТЕРм08-02-161-01	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14	1 шт.	4	6,75		4,43		27	9		18
						2,32							
44	48	Прайс-лист ООО "Югкабель"	Муфта 5ПКВтнг 1-НФ-16	шт.	4	351,63		351,63		1407			1407
45	49	ТЕРм08-05-045-02	Шина заземления по: установленным конструкциям	100 м	0,036	191,55	69,92	39,68		7	3	3	1
						81,95							
46	50	Прайс-лист ИЭК	Шина нулевая ШНИ-6х9-8-Д-С	шт.	40	10,28		10,28		411			411
47	51	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,24	1645,4	226,85	856,26		395	135	54	206
						562,29	9,14					2	
48	52	Прайс-лист ИЭК	Светильники потолочные НПП2602А (без ламп)	шт.	24	42,69		42,69		1025			1025
49	53	ТССЦ-509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	0,4	15,37		15,37		6			6
50	54	Прайс-лист ИЭК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 9Вт 2700К Т2 ИЭК	шт.	20	26,09		26,09		522			522
51	55	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	350,74	11,73	87,47		14	10		4
						251,54	0,31						
52	56	Прайс-лист ИЭК	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4	14,37		14,37		57			57
53	57	ТЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	1 шт.	20	28,16	18,64	0,8		563	174	373	16
						8,72	0,83					17	
54	58	Прайс-лист ИЭК	Датчик движения ДД 009	шт.	20	61,66		61,66		1233			1233
55	59	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	10	4,26		0,34		43	39		4
						3,92							
56	60	Прайс-лист ООО "Югкабель"	Коробка ответвительная 53500R DKC	шт.	10	4,3		4,3		43			43
Итого по разделу 2 Электроснабжение										317176			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										54583	2969	1177	50437
												53	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										348207	67778	11600	268829
												1139	
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 26-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60, 59)										1775	1325	450	
												17	
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-25)										90	48	42	
												3	
Индексы изменения СМР на 1 квартал 2015 г. (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,95. ЗПМ=15,61; МАТ=5,33 (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60, 59)										291759	63437	9931	218392
												1067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
акладные расходы										46771			
3 том числе, справочно:													
58% = $80\% \cdot (0,85 \cdot 0,9 \cdot 0,94)$ ФОТ (от 921) (Поз. 59)										534			
68% = $95\% \cdot (0,85 \cdot 0,9 \cdot 0,94)$ ФОТ (от 67996) (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60)										46237			
метная прибыль										27539			
В том числе, справочно:													
37% = $60\% \cdot (0,8 \cdot 0,85 \cdot 0,9)$ ФОТ (от 921) (Поз. 59)										341			
40% = $65\% \cdot (0,8 \cdot 0,85 \cdot 0,9)$ ФОТ (от 67996) (Поз. 1-12, 61, 14, 62, 18, 70, 20-33, 13, 44, 43, 15-17, 19, 36-39, 47-58, 60)										27198			
итоги по акту:													
Итого										422517			
В том числе:													
Материалы										268829			
Машины и механизмы										11600			
ФОТ										68917			
Накладные расходы										46771			
Сметная прибыль										27539			
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) $(МАТ + (ЭМ - 3ПМ) + НР \cdot 0,1712 + СП \cdot 0,15) \cdot 0,18$										52457			
ВСЕГО по акту										474971			




Проверил: Р. Г. Киков  
 (должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Р. Д. Ляфисhev  
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Р. М. Пшигонов  
 (должность, подпись, расшифровка)



Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта  
общего имущества в МКД"

Подрядчик: ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"

Стройка: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения

Объект: МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

М-400-П-15

15 07 2015

## СПРАВКА

Номер  
документа

2

Дата  
составления

19.08.2015

Отчетный период

с

по

15.07.2015

19.08.2015

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения		380 164,00	380 164,00	380 164,00
Итого					380 164,00
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					380 164,00

Заказчик (генподрядчик)

М П

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

М П

Р. Д. Ляфишев



Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД»  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"  
Стройка - капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения  
Объект - МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
ельности по ОКДП	
онтракт) номер	М-400-П-15
дата	15.07.2015
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	19.08.2015	15.07.2015	19.08.2015

АКТ  
(промежуточный)  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль-август 2015 г.

Смета №, капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения  
 Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ 380,164 тыс. руб.  
\_\_\_\_\_ 61,316 тыс. руб.  
\_\_\_\_\_ 502,72 чел.час


Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего  оплата труда	Экспл. маш.  в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.  в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Подвальное помещение													
1	1	ТЕРм08-03-572-07	Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	41,48	30,35			41	11	30	
						11,13	1,28					1	
2	2	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	496,85	101,17	358,59		497	37	101	359
						37,09	4,26					4	
3	3	Прайс-лист ООО "Торговый дом Петром Электро" ШУО	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-29-63 УХЛ4 (б/сч)	шт.	1	3842,33		3842,33		3842			3842


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	70	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	1	44,56	2,33	13,84		45	28	2	15
						28,39	0,1						
5	20	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	100	13,44		13,44		1344			1344
Заземление													
Итого по разделу 1 Подвальное помещение										33624			
Раздел 2. Электроснабжение													
6	26	ТЕРм08-03-599-01	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	20	5,1	0,85			102	85	17	
						4,25	0,03					1	
ЩЭ-1.1 - ЩЭ-4.5													
7	27	ТЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	20	51,41	2,83	34,41		1028	283	57	688
						14,17	0,1					2	
8	28	Прайс-лист ИЭК	Щит ЩМП-1-1 36 УХЛ3	шт.	20	260,88		260,88		5218			5218
9	29	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	80	60,52	3,32	39,5		4842	1416	266	3160
						17,7	0,1					8	
10	30	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 32А	шт.	60	19,76		19,76		1186			1186
11	31	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А	шт.	20	35,57		35,57		711			711
12	32	ТССЦ-502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0,02	4944,59		4944,59		99			99
13	33	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0,52	217,97	2,33	81,91		113	70	1	42
						133,73	0,1						
14	13	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,6	44,56	2,33	13,84		27	17	1	9
						28,39	0,1						
15	44	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	60	15,02		15,02		901			901
16	43	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16	м	60	110,36		110,36		6622			6622
17	17	ТЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,6	171,16	25,63	57,35		103	53	15	35
						88,18	1,14					1	
18	19	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16	м	60	110,98		110,98		6659			6659
19	36	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,2	205	43,4	17,85		246	173	52	21
						143,75	0,94					1	
20	37	Прайс-лист ИЭК	Труба гладкая жесткая ПВХ Д 20 мм СТР10-040-K41	м	120	6,36		6,36		763			763
21	38	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1,2	80,04	6,99	25,56		96	57	8	31
						47,49	0,31						
22	39	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS 3х2,5Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХмарки ВВГнг(А)-LS	м	120	12,72		12,72		1526			1526



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3х2,5										
23	47	ТЕРм08-02-161-01	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14	1 шт.	4	6,75		4,43		27	9		18
						2,32							
24	48	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Муфта 5ПКВТнг 1-НФ-16	шт.	4	351,63		351,63		1407			1407
25	49	ТЕРм08-05-045-02	Шина заземления по: установленным конструкциям	100 м	0,036	191,55	69,92	39,68		7	3	3	1
						81,95							
26	50	Прайс-лист ИЭК	Шина нулевая ШНИ-6х9-8-Д-С	шт.	40	10,28		10,28		411			411
27	51	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,24	1645,4	226,85	856,26		395	135	54	206
						562,29	9,14					2	
28	52	Прайс-лист ИЭК	Светильники потолочные НПП2602А (без ламп)	шт.	24	42,69		42,69		1025			1025
29	53	ТССЦ-509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	0,4	15,37		15,37		6			6
30	54	Прайс-лист ИЭК	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS E27 9Вт 2700К Т2 ИЭК	шт.	20	26,09		26,09		522			522
31	55	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	350,74	11,73	87,47		14	10		4
						251,54	0,31						
32	56	Прайс-лист ИЭК	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4	14,37		14,37		57			57
33	57	ТЕРм08-01-080-02	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	1 шт.	20	28,16	18,64	0,8		563	174	373	16
						8,72	0,83					17	
34	58	Прайс-лист ИЭК	Датчик движения ДД 009	шт.	20	61,66		61,66		1233			1233
35	59	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	10	4,26		0,34		43	39		4
						3,92							
36	60	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Коробка ответвительная 53500R DKC	шт.	10	4,3		4,3		43			43
Итого по разделу 2 Электроснабжение										306367			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										41764	2600	980	38184
												37	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										273890	60473	9896	203521
												843	
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 26-33, 13, 44, 43, 17, 19, 36-39, 47-58, 60, 59)										1687	1262	424	
												16	
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в тесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 70, 20)										31	11	20	
												1	
Индексы изменения СМР на 1 квартал 2015 г. (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,95; ЗПМ=15,61; МАТ=5,33 (Поз. 1-3, 70, 20, 26-33, 13, 44, 43, 17, 19, 36-39, 47-58, 60, 59)										230408	56599	8473	165337
												789	
Накладные расходы										41603			
В том числе, справочно:													
58% = 80%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 921) (Поз. 59)										534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68% = 95%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 60395) (Поз. 1-3, 70, 20, 26-33, 13, 44, 43, 17, 19, 36-39, 47-58, 60)										41069			
Сметная прибыль										24499			
В том числе, справочно:													
37% = 60%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 921) (Поз. 59)										341			
40% = 65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 60395) (Поз. 1-3, 70, 20, 26-33, 13, 44, 43, 17, 19, 36-39, 47-58, 60)										24158			
Итого по акту:													
Электромонтажные работы на других объектах										338175			
Монтаж оборудования										1817			
Итого										339992			
В том числе:													
Материалы										203521			
Машины и механизмы										9896			
ФОТ										61316			
Накладные расходы										41603			
Сметная прибыль										24499			
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										40207			
ВСЕГО по акту										380194			

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал:   
(должность, подпись, расшифровка) Р. Д. Ниязишев

Принял:   
(должность, подпись, расшифровка) Р. М. Пшигонов



Басараба А.С.

Заказчик: НО "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта  
 общего имущества в МКД"  
 Подрядчик: ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"  
 Стройка: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения  
 Объект: МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-400-П-15
	дата
	15   07   2015
Вид операции	

### СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
5	06.11.2015

Отчетный период	
с	по
20.08.2015	30.10.2015

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения		94 807,00	94 807,00	94 807,00

Итого	94 807,00
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	94 807,00

Заказчик (генподрядчик)


М П

Р. М. Пшигонов

Подрядчик (субподрядчик)

М П

Р. Д. Ляфишев





Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД  
по ОКПО  
по ОКПО  
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	М-400-П-15
	дата
	15.07.2015
Вид операции	

Инвестор -  
Заказчик - Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в МКД»  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ЮГ-СТРОЙ-СЕРВИС"  
Стройка - капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения  
Объект - МКД № 175 по ул. Привокзальная г. Майкоп РА

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	06.11.2015	20.08.2015	30.10.2015

**АКТ**  
(окончательный)  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август-октябрь 2015 г.**

Смета №, капитальный ремонт внутридомовой инженерной сети электроснабжения  
Основание - Программа капитального ремонта МКД на 2015 год  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 94,807 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,618 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 61,34 чел.час

Номера		Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обосно- вание, индекс	Общая стоимость, руб.			
по порядку	поз. по смете					Всего  оплата труда	Экспл. маш.  в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.  в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Подвальное помещение													
1	4	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	8,38	2,33	0,48		8	6	2	
						5,57	0,1						
2	5	Прайс-лист ООО "Югэлектромонтаж"	Трехфазный электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05М	шт.	1	910,7		910,7		911			911
ШУО													
3	6	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на	1 шт.	1	51,37	27,47	5,43		51	18	27	6
						18,47	1,04					1	
4	7	Прайс-лист ИЭК	Корпус металлический ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54	шт.	1	294,87		294,87		295			295
5	8	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:	1 шт.	1	8,38	2,33	0,48		8	6	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			трехфазные			5,57	0,1						
6	9	Прайс-лист ООО"Югкабель"	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 231АМ-01	шт.	1	407,92		407,92		408			408
7	10	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	33,55	0,76	20,89		168	60	4	104
8	11	Прайс-лист ИЭК	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 16А	шт.	5	17,39		17,39		87			87
9	12	ТЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2	100 жил	0,08	402,87	16,36	110,3		32	22	1	9
10	61	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,7	474,41	98,26	311,52		332	45	69	218
11	14	Прайс-лист	Лоток неперфорированный с крышкой к лотку 50х50х2500 Ostec	м	70	15,81		15,81		1107			1107
12	62	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,7	44,56	2,33	13,84		31	20	2	9
13	18	Прайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж"	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ марки ВВГнг(А)-LS 5х16	м	70	110,36		110,36		7725			7725
Заземление													
14	21	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,3	328,22	76,46	90,94		98	48	23	27
15	22	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,0195	5983,32		5983,32		117			117
16	23	Прайс-лист Комплексное снабжение	Полоса оцинкованная 40х4 мм	м	15	13,44		13,44		202			202
17	24	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,3	135,15	46,39	26,17		41	19	14	8
18	25	Прайс-лист Комплексное снабжение	Сталь 16 мм оцинкованная	м	15	16,29		16,29		244			244
Итого по разделу 1 Подвальное помещение										71718			
Раздел 2. Электроснабжение													
ЩЭ-1.1 - ЩЭ-4.5													
19	15	ТЕРм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,6	318,94	87,72	23,44		191	125	53	13
20	16	Прайс-лист ИЭК	Труба гладкая жесткая ПВХ Д 40 мм СТР10-040-K41	м	60	12,72		12,72		763			763
Итого по разделу 2 Электроснабжение										10848			
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										12819	369	197	12253
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										74339	7321	1710	65308
В том числе, справочно:													
МДС35 пр.1 т.3 п.6._Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 15-16)										90	63	27	
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4-12, 61, 14, 62, 18, 21-25)										59	37	22	
Индексы изменения СМР на 1 квартал 2015 г. (Р.А.-Объекты жилищного строительства -панельные) ОЗП=15,61; ЭМ=6,95; ЗПМ=15,61; МАТ=5,33 (Поз. 4-12, 61, 14, 62, 18, 21-25, 15-										61371	6852	1464	53055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6)												278	
Накладные расходы										5180			
В том числе, справочно:													
68% = 95%*(0,85*0,9*0,94) ФОТ (от 7618) (Поз. 4-12, 61, 14, 62, 18, 21-25, 15-16)										5180			
Сметная прибыль										3047			
В том числе, справочно:													
40% = 65%*(0,8*0,85*0,9) ФОТ (от 7618) (Поз. 4-12, 61, 14, 62, 18, 21-25, 15-16)										3047			
Итого по акту:													
Электромонтажные работы на других объектах										82566			
Итого										82566			
В том числе:													
Материалы										65308			
Машины и механизмы										1710			
ФОТ										7618			
Накладные расходы										5180			
Сметная прибыль										3047			
Компенсация затрат подрядчика по уплате НДС на материалы (Письмо № НЗ-6292/10 от 06.10.2003г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18										12252			
ВСЕГО по акту										94807			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: \_\_\_\_\_ Р. Д. Ляфидов  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_ Р. М. Пшигонов  
(должность, подпись, расшифровка)

Басараба А.С.